

# 楼承板规格 禾田昌鑫 沈阳楼承板

产品名称	楼承板规格 禾田昌鑫 沈阳楼承板
公司名称	沈阳禾田昌鑫彩钢工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沈阳市沈北新区辉山经济开发区通顺街21甲号
联系电话	18842626442 18842626442

## 产品详情

墙面彩钢板吊装与安装：

墙面彩钢板吊装，可采用滑轮人工直接吊装。

墙面板安装基准线可根据钢结构的相对位置或采用经纬仪线锤吊线的方法来确定。墙面板应按由上而下的顺序安装，并边起吊边安装固定。包角泛水板应待墙板安装完毕后，根据实测尺寸加工制作安装。

墙面板每安装3~5块，楼承板生产，应检查一次板的垂直度，及时消除板的垂直偏差。

墙板的自攻螺栓等连接件与板垂直，不宜太紧或太松，其力度应使胶垫挤压后大小与垫片相同。

铆钉处漏水维修方法：应用防水胶涂刷4次，厚度大约1.5mm左右，直径50-60mm左右，下一次涂刷以上一次涂层不粘手为准，楼承板规格，并一次比一次涂的直径大，呈中间厚圆周薄。这样铆钉处就不会漏雨了。

彩钢板接缝漏雨方法：可在缝处两端涂刷宽单组份防水胶，缝邻近20mm不涂。

无纺布，布宽150mm，粘贴在涂防水胶上面。在无纺布或玻璃纤布上涂刷3遍，楼承板采购，涂刷时后一遍比前一遍宽50mm，厚度1.8mm左右。后一次涂刷以上一次涂层不粘手为准。在一些细节方面注意一下，彩钢板一般来说是不会有有什么多大问题的，所以彩钢板在建筑材料中，是个特别好的建筑材料。

成型板现场堆放高度递减技术：在保证屋架檩条在弯矩承受范围之内的前提下，沈阳楼承板，通过对屋架檩条承载力的准确力学计算得知，屋架檩条在未按放彩钢板时，所承受的弯矩从两边向中间递增，从而确定出经压型后的彩钢板应从屋架两侧向中间处高度递减堆放，待装各堆放处之间依据堆放块数间隔特定的距离。此技术有效减少彩钢板材料的搬运次数，防止成型板在安装过程中的破坏，保证施工过程的安全，同时提高彩钢板屋面的施工质量。

楼承板规格-禾田昌鑫(在线咨询)-沈阳楼承板由沈阳禾田昌鑫彩钢工程有限公司提供。沈阳禾田昌鑫彩钢工程有限公司 (hetianchangxin.tz1288.com) 有实力，信誉好，在辽宁 沈阳 的钢结构等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进禾田昌鑫和您携手步入辉煌，共创美好未来！