

# 无锡圆柱模板 木质圆柱模板 栋航圆柱模板厂家

产品名称	无锡圆柱模板 木质圆柱模板 栋航圆柱模板厂家
公司名称	临沂栋航新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省临沂市三岗工业园
联系电话	13805492336

## 产品详情

注意模板的存储保养，尽量避免模板淋雨，禁止淋雨后暴晒，放

注意模板的存储保养，尽量避免模板淋雨，圆柱子模板，禁止淋雨后暴晒，放置在干燥的仓库里，防止模板受潮。圆柱模板浇筑前刷脱模剂或者废机油，这样脱模比较容易。禁止用撬棍拆模，拆坏模板我公司一律不予售后。模板就像车子一样，保养的得当能帮助您更加的节省成本，请一定善待。

提货请注意根据物流单，送货清单清点好模板，钢带，螺丝数量，核对无误后再签字收货。一旦发现数量不对，请不要签收，圆柱建筑模板，时间给我们客服打电话。擅自签收，后期出现数量不对，我们不承担任何责任，无锡圆柱模板，后期也只能尽量帮您调查，不能承担赔偿责任。

### 圆模板施工安装注意事项

- 1、进入施工现场的人员必须遵守施工现场的一切安全生产文明施工的规章制度。
- 2、登高作业时，特别时临边高空作业，必须挂好安全带，严禁酒后作业。作业时，圆模板的连接及其他小型构件须放在箱内或工具袋中，严禁放在圆模板或脚手架上，防止掉落伤害他人。
- 3、圆模板起吊前，应将吊车位置调整适当，做道稳起稳落、就位准确，严禁圆模板大幅度摆动或碰状其他物件。

- 4、大圆模板拆除时，严禁操作人员站在正在拆除的圆模板上，圆模板严禁乱放，注意保护好圆模板。
- 5、圆模板的堆放，必须放在排水通畅及坚实的基础上。圆模板平方时堆放高度大于十层时，同时板与板之间要加木方垫，防止堆放变形，立方时要搭设专用支架，放板时必须对称放置，其圆模板与地面的夹角应控制在70°-80°左右。
- 6、每日工作完成前，须做到工作场清，圆模板拆除时，随拆随清，不得留有松动或悬挂的圆模板。木圆模板上的园钉即使拔除，防止扎脚伤人。

圆柱子模板的出厂高度一般都在三米，如果遇到五米的柱子，木质圆柱模板，模板就要错位安装，可以先用铁丝将两片模板合拢闭合，然后用配套的固定钢带加固，固定钢带的平均间距为25cm-30cm一个。模板合拢加固后，模板的底部圆平面应该离地面0.5-1cm距离，之后用混凝土进行添缝，确保不会漏浆。

圆柱子模板在安装好以后为了需要对模板进行保护，先要四周加5\*10cm的木方四根，然后在木方上面隔50-100cm距离用钢管固定木方，作用是对圆柱子模板进行垂直定位。

两块圆柱子模板上下接口安装的部位用固定钢带进行加固作用是避免跑浆漏浆，圆柱子模板浇筑混凝土七米以内的圆柱可以一次性浇灌，七米以上的话栋行建议分两次浇灌，初次浇灌后30-60分钟，之后进行第二次浇灌。

无锡圆柱模板-木质圆柱模板-栋航圆柱模板厂家(诚信商家)由临沂栋航新型建材有限公司提供。临沂栋航新型建材有限公司(www.lydonghang.com)为客户提供“圆柱模板,圆模板,圆柱子模板,圆柱木模板,圆弧板,异形模板”等业务，公司拥有“栋航建材”等品牌，专注于板材等行业。欢迎来电垂询，联系人：姜先生。