

孝感复合管防撞护栏 山东聚晟防撞护栏

产品名称	孝感复合管防撞护栏 山东聚晟防撞护栏
公司名称	聊城市聚晟新材料科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园管委会北邻
联系电话	18963551006

产品详情

我公司是一家专业从事复合管防撞护栏的研发、设计、制造、安装、生产和销售服务为一体的企业，主要业务方向为桥梁护栏、河道护栏、城市护栏、。企业在提供精品工程和产品的同时，不断注重于新技术、新工艺和新产品的研发，努力为社会提供更加经济合理、造型新颖、安全可靠的工程及产品。努力为城市的美化和亮化做出自己的贡献！

我公司服务三保：保证质量、保证时间、保证数量服务宗旨：雄厚的实力、的产品、低廉的价格、真诚的服务经营理念将秉承：“同样的钢管比质量、同样的质量比价格、同样的价格比服务、同样的服务比信誉”。让客户买的放心，用的舒心！

1. 暑期、雨期施工

- (1) 暑期施工复合管防撞护栏温度应控制在32 以下，宜选在一天温度较低的时间内进行。
- (2) 施工材料(特别是水泥、钢筋)的码放应采取防雨、防潮措施。
- (3) 露天的电器设备要有可靠的防触电、漏电措施。

2. 冬期施工

- (1) 一般情况下不宜安排复合管防撞护栏冬期施工。
- (2) 冬期钢筋焊接宜在室内进行，当必须在室外进行时，温度不宜低于-20 ，并应采取防雪挡风措施。

(3) 复合管防撞护栏应采用冬期施工配合比，掺加适量的防冻剂。拌制混凝土的砂、石和水的温度应满足混凝土拌合物搅拌、运输和混凝土。

1. 由于复合管防撞护栏断面尺寸基本上是下大上小，模板加固时一定要通过预埋钢筋将模板压住，防止浇筑混凝土时模板上浮。

2. 复合管防撞护栏浇筑混凝土时侧面容易聚集气泡，复合管防撞护栏，浇筑时在转角位置应分两层浇筑，让下部混凝土的气泡尽量先散出来。在混凝土振捣过程中由人工加强对模板斜面的敲打，尽量减少混凝土斜面处气泡较多的现象。

3. 平曲线上的桥梁要认真核对复合管防撞护栏位置及与梁板的相对关系，防止复合管防撞护栏预埋钢筋埋错位置。

4. 真缝位置和角度要准确，支模时要确保完全断开。复合管防撞护栏拆模后应及时将真缝清理干净，不得在缝中残留混凝土、石子等硬物，防止出现瞎缝。