

# 混凝土预制检查井 安徽丰之华 安徽预制检查井

产品名称	混凝土预制检查井 安徽丰之华 安徽预制检查井
公司名称	安徽丰之华建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市肥东县桥头集镇小韩社区安徽尚岑建设工程有限公司内
联系电话	18019572733

## 产品详情

井圈与井身四周加固混凝土宜一并浇筑、连成整体，同时应严格控制井圈安装(浇筑)标高，确保井圈顶与井框底的安装调节空隙小于1cm，空隙处应用铁制楔型塞固定、高标号砂浆填充，井框(盖)安装完毕后48小时内不应碰撞。

砌筑前砌块应充分湿润;砌筑砂浆配合比符合设计要求，现场拌制应拌合均匀、随用随拌。排水管道检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。

砌块应垂直砌筑，混凝土预制检查井，需收口砌筑时应按设计要求的位置设置钢筋混凝土梁进行收口;圆井采用砌块逐层砌筑收口，四面收口时每层收进不应大于30mm，偏心收口时每层收进不应大于50mm。

抹面终凝后，应做好养护，防止产生收缩裂缝。内外墙的粉刷接缝位置不得在同一截面上，应予错开。墙体与沟管的连接处，应用1:2水泥砂浆抹成45°的三角接缝。墙体砌筑缝应做到饱满，墙体与基础的接触处坐浆应符合要求。

抄平放线时，要细致认真，钉皮数杆的木桩要牢固，防止碰撞松动。皮数杆立完后要复验，确保皮数杆标高一致。

道路上的检查井井盖与路面持平，非道路上的井盖不应低于终绿化或碎石表面。砖砌体必须砂浆饱满，灰浆均匀。壁面处理前必须消除表面污物，浮灰等。盖板、井盖安装时加1:2防水水泥砂浆座浆及抹三角灰。

回填土时，先将井盖盖好，在井墙和井筒周围同时回填，夯实。成品工艺要求1、雨水口井圈表面高程应比该处道路路面低30 mm，并与附近路面顺接。当道路路面无路面结构时(土路)，应在雨水口四周浇筑砼路面，安徽预制检查井，路面做法按道路标准，预制检查井哪家有，路面高程及范围详国标图。当雨水口在绿化或碎石地面时，可不作路面，只需满足高程及范围。

混凝土预制检查井-安徽丰之华(在线咨询)-安徽预制检查井由安徽丰之华建材有限公司提供。混凝土预制检查井-安徽丰之华(在线咨询)-安徽预制检查井是安徽丰之华建材有限公司(www.ahfzhjcc.com)升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：梁经理。