

宁波玻璃钢化粪池 玻璃钢化粪池价格 栩祺水泥制品

产品名称	宁波玻璃钢化粪池 玻璃钢化粪池价格 栩祺水泥制品
公司名称	芜湖县栩祺水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市仙居县埠头镇王佰府柑桔场建材厂场地
联系电话	15655361068

产品详情

化粪池开挖要注意什么？

化粪池开挖时要注意什么？

(1)、化粪池开挖后，基槽外侧做好封闭护栏，玻璃钢化粪池多少钱，有明显的施工作业警示，夜间应设低压安全照明红灯警示行人与车辆，设专人值守。

(2)、化粪池的基坑尺寸应能满足基础安全施工和排水要求，基坑顶面应有良好的运输通道。

(3)、化粪池开挖施工中遇有危险物、不明物和应立即停止作业、保护现场，报告上级和主管单位，经处理后方可恢复作业；严禁敲击和擅自处理。

(4)、化粪池开挖中，出现基坑顶部地面裂缝、坑壁坍塌或涌水、涌沙时，必须立即停止施工，人员撤离危险区，待采取措施确认安全后，方可恢复施工。

(5)、化粪池基坑邻近有各类管线、建（构）筑物时，开挖前应按施工组织设计的规定实施拆移、加固或保护措施，经检查符合规定后，方可开挖。

(6)、挖掘机作业应符合挖掘机施工安全技术交底的具体要求；严禁挖掘机在电力架空线路下方作业，需在其一侧作业时，玻璃钢化粪池价格，机械与电力架空线路的距离必须符合要求。

玻璃钢化粪池应该如何清理

翎祺玻璃钢化粪池厂家为大家介绍玻璃钢化粪池应该如何清理：

玻璃钢化粪池污水处理设备的维护保养和管理方法具备关键的现实意义。特别是进入玻璃钢化粪池作业中也属于高风险行为，由于玻璃钢化粪池的沼液和有害气体造成的废物不能预期会不会对人体产生不良影响。

因此在进入玻璃钢化粪池时有必要在防病毒服装上佩戴好防病毒面罩。

保持工作人员必须有风险预防和控制概念。在每一项玻璃钢化粪池清理业务准备工作中，所有必要的定期检查和保护都将完成，然后才能完成玻璃钢化粪池施工。

具有优良聚合物材料的玻璃钢防腐化粪池在现阶段可以维护，不需要中晚期管理，一般化粪池必须及时维护和管理。

玻璃钢化粪池维修管理人员应具备技术专业知识，能够严格遵守玻璃钢化粪池的清洗和维修规范，在废物的清洗和装载过程中有防止火灾事故风险的理念，在玻璃钢化粪池清理的整个操作过程中可以清洗和清洗废物，并做好后处理。

化粪池底板钢筋砼施工：

钢筋安装：底板钢筋按设计图纸翻样，并按照底板垫层砼上挖掘线进行绑扎。为保证上下层筋稳固不变形，每平方米设一根 20钢筋作为架力筋。池壁预埋筋按弹线位置绑扎后，用点焊固定。池壁施工缝处安装钢板止水带，宽42CM。钢板止水带焊八字筋与主筋固定。底板橡胶止水带安装应保证平整、无杂物，浇筑前用水冲洗干净。

模板安装：底板外模板采用30×90，30×120的标准钢模，池壁根部50CM连同底板一同浇筑，立模时，先立底板处模，宁波玻璃钢化粪池，再立50CM池壁模板。模板支撑采用外支撑对拉螺栓固定。

底板砼浇筑：由于沉砂池底板砼方量不大。砼采用自拌砼。现场设1台350砼拌和机，用翻斗车运料至现场。浇筑时沿模板一侧向另一侧平行后退。平整度及高程控制通过焊在底板上层钢筋上的控制点进行控制，并在施工过程随时复核。砼振捣先用插入式振捣棒振捣，再用平板振动器拉平、抹光。底板以上50CM壁板在砼浇筑至地板面后一小时开始浇筑，浇筑时注意振捣密实，防止漏振，过振，防止出现烂根现象。地板浇筑完毕后，玻璃钢化粪池安装，及时覆盖并洒水养护，养护时间不小于14d。两个圆形池下部有毛石混凝土，浇筑时要注意配合比。

宁波玻璃钢化粪池-玻璃钢化粪池价格-翎祺水泥制品(诚信商家)由浙江翎祺建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。浙江翎祺建材有限公司（www.xqhuafengchi.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!