酒店消防设计施工 纳川消防 芜湖酒店消防设计

产品名称	酒店消防设计施工 纳川消防 芜湖酒店消防设计
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防供水设施应该如何安装施工

纳川消防向大家分享消防供水设施应该如何安装施工：

（一）消防水泵及稳压泵的安装

1.消防水泵安装：消防水泵、稳压泵的安装，应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》及《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》的有关规定。

（1）检查消防泵的安装基础的尺寸、位置和标高均符合工程设计要求。

（2）消防泵的开箱检查应符合下列要求：应按设备技术文件的规定清点泵的零件和部件，并应无缺件、损坏和锈蚀等；管口保护物和堵盖应完好；应核对消防泵的主要安装尺寸并应与工程设计相符。

（3）出厂时已装配、调整完善的消防部分不得拆卸。

（4）电动机与消防泵连接时，应以消防泵的轴线为基准找正；电动机与泵之间有中间机器连接时，应以中间机器轴线为基准找正。

（5）整体安装的消防泵，纵向安装水平偏差不应大于0.10/1000，横向安装水平偏差不应大于0.20/1000，并应在消防泵的进出口法兰面或其他水平面上进行测量；解体安装的泵纵消防向和横向安装水平偏差均不应大于0.50/1000，酒店消防设计施工，并应在水平中分面、轴的外露部分、底座的水平加工面上进行测量。

什么是消防排烟

现在很多的人的消防意识和只是都在增加，对消防工程的了解也更加深入，酒店消防设计报价，今天纳川消防公司为大家介绍什么是消防排烟：

当有火灾发生时，所引起的烟雾体积巨大，易于传播和扩散，含有各种有害成分，而且消耗氧气，才是蕞致命的危险源。

消防感烟探头和消防感温探头探测到初期火灾时，及时发出报警信号，星级酒店消防设计，启动消防水泵为喷淋灭火系统注水加压，降低温度，吸收yan尘；并且消防排烟风机和消防通风风机顺序启动，迅速排走所有高温有害气体；换为清新无毒空气。这样的消防排烟功能，在整个消防系统中就叫做消防排烟系统。

实际上，现在的消防设计十分精细和复杂，且消防排烟系统只是整个消防系统的一个分项而已。

纳川消防为大家介绍消防管道冲洗应该如何进行？

1.冲洗顺序：消防管道冲洗应在试压合格后分段进行。顺序是，先室外，芜湖酒店消防设计，后室内；先地下，后地上；地上部分应按立管，消防配水干管、消防配水支管的先后进行。

2.消防管道冲洗水量：消防管道冲洗一般用水冲法。在消防管道冲洗前应对系统内的设备采取保护措施，将止回网和报警阀等暂时拆除，待冲洗结束后再复位。冲洗时水流速应不小于3m/s。

3.消防管道冲洗直径大于100mm 管道时，应对其焊缝、死角和底部进行敲打，但不得损伤管道。

4.消防管道水冲洗应连续进行，以出口的水色和透明度与入口的回测基本一致为合格。

（十）消防报警阀配件及其他组件安装

1.消防报警阀配件安装：消防报警阀组的配件安装应在交工前进行，其安装应符合以下规定：

（1）压力表应安装在消防报警阀上便于观测的位置。

（2）消防排水管和试验阀应安装在便于操作的地方。

（3）消防水源控制阀应有可靠的开启锁定设施。

（4）湿式消防报警阀的安装除应符合上述要求外，还应使报警阀前后的管道能顺利充满水，压力波动时，水力警铃不应发生误报警；每一个防火区都设有一个水流指示器。

酒店消防设计施工-纳川消防-芜湖酒店消防设计由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。纳川消防——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室，联系人：刘经理。