

圣工 开封装配式钢筋桁架楼承板报价表 装配式钢筋桁架楼承板

产品名称	圣工 开封装配式钢筋桁架楼承板报价表 装配式钢筋桁架楼承板
公司名称	洛阳圣工建材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省洛阳市伊滨区佃庄镇西大郊工业区
联系电话	13783150007

产品详情

随着城市化进程加快，越来越多的高楼大厦，装配式钢筋桁架楼承板在多高层建筑领域显现其优势。有资料显示，几十年来，国内建筑业产值增长了20多倍，成为拉动国民经济快速增长的重要力量。但是，传统的中国建筑业却由于其固有的缺陷——噪声和污染问题久为人们所诟病，使得土建一统天下的局面被打破，集环境破坏及污染少、材料回收和再生利用率高、符合可持续发展要求等众多优点于一身的楼承板建筑应运而生，逐步被人们所接受。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：洛阳圣工建材科技有限公司

随着多高层钢结构的迅猛发展，对工程工期提出了更高的要求，钢结构构件工厂产业化生产大大缩短了工程工期，楼承板的施工方法已是影响工期的重要因素。第三代钢筋桁架楼承板除具有前两代钢楼承板及现浇板的各种优点外，还具有自身的特点，技能充分发挥钢结构施工周期短、又具有施工质量容易控制的优势，得到市场的高度认可和好评。

1.材料、板型、有效宽度、展开宽度、钢板利用率、小厚度、防腐年限

1.1.材料：镀锌冷轧钢板，双面镀锌量不低于120g/m²，厚度不低于0.5mm，屈服强度不低于260Pa。

1.2.板型：钢筋桁架楼承板属于第三代钢结构配套楼承板，与普通的非组合压型钢板及组合压型钢板的板型有较大区别，是将混凝土楼板中的受力钢筋在工厂中加工成钢筋桁架，然后再与压型钢板电阻点焊为一体的钢楼承板产品。钢筋桁架采用高频电阻点焊组合，形成结构稳定的三角桁架，底部压型钢板板肋明显减小，只有2毫米，几乎等于平板。

1.3.有效宽度、展开宽度、钢板利用率

装配式钢筋桁架楼承板施工方法现浇一体化施工方法的直接成本建设存在一定差异，主要包括以下几个方面：1) 钢筋混凝土桁架地板的生产成本，包括：材料成本，生产费用，工厂摊位销售费，税费（指工厂根据税法规定应纳税额，不是建安税）；

2) 运输费用，主要包括从工厂到钢筋混凝土桁架楼施工现场的运费和施工现场的二次运输费。

3) 安装费，包括：钢筋混凝土桁架楼的垂直运输费，安装人工费，特殊工具的摊销费等；

4) 措施，包括：特殊脚手架，模具和其他费用。