

建筑工地模板展示区 工地模板展示区 鑫信建筑模型企业

产品名称	建筑工地模板展示区 工地模板展示区 鑫信建筑模型企业
公司名称	山东鑫信创建筑材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省菏泽市曹县工业园
联系电话	18660215298 18660215298

产品详情

现浇混凝土过梁施工工艺流程 过梁混凝土的强度等级、设置部位、尺寸与配筋符合要求。
过梁伸入墙内不小于240mm。 钢筋保护层设置到位。

浇筑12h内洒水养护，工地模板展示区，养护时间不少于7d。5.3 施工样板

窗台板混凝土的强度等级、设置部位、尺寸与配筋符合设计要求。 窗台压顶支座应不小于100mm。
窗台板面应向外找坡。 顶层和底层宜设置通长现浇混凝土窗台梁。

模板支主背楞封头位置采用的封头锁具加以固定，施工时，将锁具套套在封头处相交的两根主背楞中较长的一根上，建筑工程工地模板展示区，用锁套上的垂直挡板紧紧贴住内侧的主背楞，而后将锁销插入锁具外侧，用锤子紧紧敲打锁销直至锁紧。而后将钩头螺栓从较长的主背楞的中间缝隙中伸入，将铁钩钩住内侧主背楞的钩点，建筑工程工地模板展示区，拧紧螺母固定。剪力墙阳角则采用螺杆对拉固定。

钢筋连接及绑扎

钢筋连接直螺纹连接（钢筋直径 16mm的宜采用直螺纹连接）

钢筋直螺纹连接施工前，需由厂家提供其连接有效的型式检验报告，对每种型式、级别、规格的钢筋机械连接接头，型式检验报告内容应包括3各单向拉伸试件、3个高应力反复拉压试件、3个大变形反复拉压试件及3个原材料抗拉强度试件的试验值，检验结果应满足接头设计级别的要求。直螺纹连接套丝操作工人必须经培训并获得上岗证后方能进行操作。直螺纹正式加工前，每个操作工人所生产的各种型号的直螺纹接头必须经过工艺检验。

建筑工地模板展示区-工地模板展示区-鑫信建筑模型企业(查看)由山东鑫信创建筑材料有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东鑫信创建筑材料有限公司(www.hnwfz.cn)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司(www.xinxincj.cn)还是从事江苏工法样板，河北安全体验馆，安徽VR体验馆的厂家，欢迎来电咨询。