阜阳配电柜 低压配电柜厂家 东迪电气

产品名称	阜阳配电柜 低压配电柜厂家 东迪电气
公司名称	安徽东迪电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县新城开发区新动能产业基地38栋
联系电话	055162512699 17756576766

产品详情

安装配电柜墙体的建筑技术

1、埋设和预留：主要工作是将配电线路的供电管和暗埋管集中到设备的设计位置。有两种情况：一种是在石墙上，另一种是在混凝土墙上。砌体墙的情况相对简单。土建人员在设备的位置预留450、400、120(宽高深)孔。孔的底边距地面1.70米(配电箱的安装高度为1.80米)，管线不会损坏。

2、嵌入混凝土墙：土建墙钢筋应固定到位，不能密封。墙厚不得小于180毫米。混凝土墙上的情况更复杂。在这种情况下，需要将泡沫块埋在混凝土墙内，压力下泡沫的质量要求为14公斤。泡沫块挖出后，设备的安装位置将保持不变。设备尺寸按400200100(宽)计算，配电柜的安装，泡沫块尺寸按4504001203、安装箱体时，可在左右两侧填充混凝土砂浆来固定箱体。箱体的上部和下部之间有100的间距。只有在连接管道时才能有操作空间。

4、安装时，泡沫块底边距地面1.7米，泡沫块平面与墙面在同一平面上，泡沫块固定牢固;用管塞将喷嘴密封后，插入泡沫块;工作交接：安装工作完成后，电气施工员应在检查合格后通知土建施工员进入模具密封过程。

高低配电柜如何验货

1. 1次线剖面积合乎图纸请求；

2. 1次线铜排连署处镀锡办理，低压配电柜厂家，且接触面积合乎请求；

3. 1次线连署螺丝紧固靠得住，接触电阻合乎请求；

4. 相序布置：正面看，从左到右、从上到下、从远到近为A、B、C；

5. 电气间隙大于10mm，阜阳配电柜，爬电距离大于25mm；

6. 地排以及零排要按图纸安装；

7. 各种微记粘帖齐备、不错；

8. 开关分合操作灵便靠得住，配电柜维护，无阻止；

9. 二次线的接线与设计图纸符合，通电尝试无误；

10. 工频耐压：2kV/1min， 不闪络，不击穿。

给户外配电柜如何配机柜空调：

一般来说户外配电柜的机柜空调安装一般单柜安装在侧板和门板较为常见，并柜装在门板较为常见，同时也有顶装式的，但是国内往往技术条件不成熟，很难做得好顶装系列的，因为冷凝水排放问题存在，同时国内空调相对进口空调同样制冷量的体积较大，而户外配电柜本身面积有限，加上顶部四只吊环受阻更添加其局限性。所以顶装空调研发和使用者都比较少。

阜阳配电柜-低压配电柜厂家-东迪电气(推荐商家)由安徽东迪电气科技有限公司提供。安徽东迪电气科技有限公司（www.ahdddq.com）为客户提供“ 配电箱,配电柜 ”等业务，公司拥有“ 东迪 ”等品牌，专注于低压开关柜等行业。欢迎来电垂询，联系人：许经理。