

海南塑胶跑道

产品名称	海南塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:13mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

海南塑胶跑道面层

EPDM塑胶篮球场施工方案

EPDM塑胶地坪主要由彩色EPDM颗粒和聚氨酯胶水构成，是目前国内乃至全世界通用的弹性地面材料，在世界范围内得到了广泛的运用。EPDM塑胶地坪色彩鲜艳，结构稳定，可全天候使用，在国内各类学校、小区、政府、部队等各类单位中铺设了大量的场地。EPDM塑胶面层运动场地也被公认为目前最佳的运动场地，普遍为广大体育界和教育界人士所推崇，已广泛用于国内大、中、小学及幼儿园田径场、健身等场地。对运动员及少年儿童能起到良好的缓冲及保护作用，更适合学校及幼儿园、小区使用。

EPDM塑胶篮球场施工中

1、场地清理

清扫地面:将基础地面整体打扫一遍，如果有局部的毛糙或者不适合施工的部位，需要进行局部打磨，打扫干净后，进入下一步工序。

2、绘制基线或者图案界线

根据设计图纸的要求，测量整个场地的大小，按照图纸的规定进行放线，使用钛白粉或者马克笔，绘制出清晰的底线，作为后续施工时的参照线。底线绘制完成后，应仔细检查一遍，并在不同的区域内，标记好不同的颜色，防止后续施工出现失误。检查完成后，应与客户进行复核确认，确认无误后再进行后续的施工。

3、滚涂底胶

为了加强塑胶地坪与基础层面的粘接力，施工时需要任基础层滚涂一层底胶。滚涂底胶的建议用量为每平方0.1-0.2KG胶水。使用滚筒施工，将胶水均匀地滚涂在基础面上，边施工边滚涂，无需等待胶水固化。

如果地面绘制有基线，则需要注意不要将基线抹掉。对于边缘用洛墙用等重点区域，需要注意不要造成污染。对于场地边缘的区域，可以适当将底胶多涂一点区域，以加强塑胶地坪边缘的强度。

打底胶的时候需要注意，底胶将基面充分润湿即可，不能涂太多，否则会造成塑胶地坪起泡，影响美观也影响质量。如果底胶打多了，可以用滚筒蘸到其他区域去，或者撒一点干的EPDM颗粒处理。

4、施工原材料的准备

将EPDM颗粒按照颜色分堆摆放，一般每次建议3包材料搅拌一次，将材料倒入搅拌机（如果数量比较少的话则人工搅拌），先搅拌1分钟，以使材料充分地混合，这样可以减少色差。材料混合之后，倒入胶水，胶水每次使用都需要称量，按照配比进行施工。胶水不宜多也不宜少，如果胶水的量不够，则影响塑胶地坪的粘接力；如果胶水的量太多了，则会造成塑胶地坪起泡，影响美观也影响质量。

搅拌材料的时候一定要搅拌均匀，不能有团状的材料出现。如果冬季气温较低时，胶水比较稠，此时可以对胶水进行加热，以便于施工。加热胶水对于工程质量没有影响。

材料搅拌完成后，用袋子或者推车运到需要施工的区域，等待下一步操作。

不同颜色的材料，应当分别施工，做完一个颜色之后再做一个颜色，以减少材料混色的意外情况发生。每次换颜色时，应当将所有的工具、机械都进行清洗。

5、材料摊铺与面层收光

用铁锹将材料撒在需要摊铺的区域，用刮杆刮平。

材料刮好之后，需要进行面层收光操作。收光可以人工收光，也可以机械收光，两者对于质量没有影响。一般面积大的时候使用机械收光，面积小的则人工收光。收光应由专业施工人员进行，收光是最重要的一步，直接影响到塑胶地坪成品的美观和质量。

收光完成后，应注意保护，一般夏季需要保护12个小时，冬季应保护2~3天。保护期间不能进行划线施工，不能让人踩，否则会对地面造成破坏，且一般情况下都不好维修，维修后也可能会留下痕迹，影响美观，所以一定需要保护好。

6、划线

根据图纸设计测量定位，标出界线位置，用美纹纸（或者透明胶带）沿界线两边贴在球场上，用专用划线漆涂刷于美纹纸间，待表面干后撕掉美纹纸。施工前，需与客户确认尺寸，确认之后再行施工。

7、成品保护

划线完成后则球场施工全部完成，此时需要对成品进行保护，一般需要放置1周左右，以保证整个球场的完全固化。成品保护期间场地不得对外开放使用。