

# 篮球场施工 篮球场 野火体育设施公司

产品名称	篮球场施工 篮球场 野火体育设施公司
公司名称	湖北野火体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城卓尔大厦A座1004
联系电话	18986184204

## 产品详情

由于地区或时间的因素无法选择施工时间与季节，需在低温或冬天季节下施工硅PU材料，篮球场塑胶，可参考下面三种方法与措施缩短施工工期，保证球场效果：

- 一、在室外硅PU球场施工时，可以在球场外搭建一个塑料薄膜的棚子将球场围住，越严实越好，可以挡风遮雨减少天气对材料施工的影响。
- 二、棚内可以增加暖气设备，提高内部温度，帮助硅PU球场材料凝固，缩短施工周期。
- 三、在不影响效果的情况下，可以在硅PU材料中加入适量稀释剂，帮助材料凝固，篮球场，缩短硅PU球场施工工期。

湖北野火体育设施有限公司营销总部位于武汉黄陂区美景天城，是一间集自主研发、生产销售、工程设计及铺装维护于一体的专业化运动设施公司。主要从事项目有人造草坪，足球场。塑胶跑道（自结纹、混合型、复合型、透气型）、硅PU篮球场、硅PU网球场、硅PU排球场、硅PU羽毛球场、丙1烯酸球场材料生产及铺装。

沥青混凝土层：先铺粗沥青层，篮球场施工，厚度50mm，骨料 35mm，用12吨以上碾压机碾压后铺细沥青层，厚度30mm，骨料 15mm，用12吨以上碾压机碾压。· 注意事项：（1）沥青摊铺温度应在100 以上，成活温度应在60 以上。（2）碾压机滚筒宜用清水擦拭，忌用柴油或其它重油洗刷，以保证沥青层与塑胶的粘合。

湖北野火体育设施有限公司营销总部位于武汉黄陂区美景天城，是一间集自主研发、生产销售、工程设计及铺装维护于一体的专业化运动设施公司。

边线、端线篮球场的长边界限称边线，短边的界限称端线。中线在边线的中点有一条平行于端线的线，叫中线；中线要向两侧边线外各延长0.15米(15厘米)。中圈以中线的中点为圆心，以1.8m为半径，篮球场改造，画一个圆圈称中圈。三分投篮区是由场上两条拱形限制出的地面区域。限制区在比赛场地上所标出的地面区域，它由端线、罚球线和两条起自端线（画线的外沿距离端线中点3米）、终于罚球线外沿的线所限定。除端线外，这些线都是限制区的一部分。限制区里面可以着色，但必须与中圈内的颜色相同。

篮球场施工-篮球场-野火体育设施公司由湖北野火体育设施有限公司提供。篮球场施工-篮球场-野火体育设施公司是湖北野火体育设施有限公司（[www.hbyehuo.com](http://www.hbyehuo.com)）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：莫经理。