

安徽井业安装快 混凝土预制检查井厂家 六安预制检查井

产品名称	安徽井业安装快 混凝土预制检查井厂家 六安预制检查井
公司名称	安徽井业建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设 有限公司
联系电话	18019572733

产品详情

砌筑井内流水槽:采用M10的页岩砖和M7.5的砂浆进行砌筑。流水槽的槽帮高度控制:根据设计图纸,污水井流水槽帮高度与管道顶部齐平;雨水井流水槽帮高度为管道竖向直径的一半。流水槽内表面用1:2.5的防水砂浆进行抹面,槽内表面要圆滑顺畅,混凝土预制检查井厂家,三通以上检查井的流水槽相交部位要相互圆滑过度。在井墙强度达到75%上时方可吊装砼井盖。

对于管与井筒之间的连接,水泥预制检查井哪家好,有必要保证无泄漏,并为预留支管尽可能低的使用强。对于检查井外的回填,有必要检查井侧进行回填作业,每层的高度控制在20厘米以内;当检查井铺设到设计高度时,可以恢复路面。

检查井施工方案:污雨水检查分为圆形混凝土检查井、矩形混凝土检查井。圆形混凝土检查井采用预制装配式混凝土检查规定施工;矩形混凝土检查井和阶梯式混凝土检查井采用现浇;矩形直线混凝土和阶梯式混凝土检查井检查井室按规定施工。

井盖安放调平:

用检查井专用起落支架将检查井井圈固定,将井圈放入井内中层钢纤维混凝土上,进行位置、标高调整,并用大锤将井圈敲打坐实,预制检查井多少钱,至支架与路面紧密接触,井圈安装完毕后,插入固定

锚栓，每座井4个，六安预制检查井，均匀安放。

支架安放方向应顺道路纵坡方向，且保证检查井井盖开启方向应与来车方向相反。专用支架可使检查井井圈顶标高与道路纵坡、横坡标高顺接，可缩短检查井调平时间。井圈安放结束后，用5m线绳采用井字拉线法压井座对井圈高程进行复核。

安徽井业安装快(图)-混凝土预制检查井厂家-六安预制检查井由安徽井业建材有限公司提供。安徽井业建材有限公司（www.ahjyjcg.com）位于合肥市肥东县合马路18公里处安徽尚岑工程建设有限公司。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽井业在其它中享有良好的声誉。安徽井业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。安徽井业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。