

# 宇浩提供规格可定制 预埋地笼加工多少钱 芜湖地笼加工

产品名称	宇浩提供规格可定制 预埋地笼加工多少钱 芜湖地笼加工
公司名称	合肥宇浩物资回收有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市九顶山路与淮海大道交口杨岗街道
联系电话	15656955678 15656955678

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：合肥宇浩物资有限公司

### 钢筋笼的主要作用是什么

由内外侧纵向筋、水平筋和连接内外纵向钢筋的构造筋等组成的钢筋骨架。一般情况下，纵向筋为主筋，水平筋为箍筋，用架立筋、斜拉筋等固定钢筋的位置和加强笼的整体刚度。为了确保钢筋骨架在吊放中的安全和稳定，地笼加工价格，常将钢筋骨架分成上下两段，段间的接头应尽量布置在内力较小的位置上。钢筋接头一般采用焊接。骨架外侧焊有宽扁铁制成的定位垫块，以确保钢筋的保护层厚度。骨架内须预留混凝土导管能上下移动的足够空间。

### 钢筋地笼吊装注意事项：

为保证骨架不变形，吊装时须用两点吊：

- 1、吊点设在骨架的下部，
- 2、吊点设在骨架长度的中点到三分点之间。在加强筋内加焊十字支撑，起吊时先提吊点，使骨架稍稍提起，再与第2吊点同时起吊，芜湖地笼加工，待骨架离开地面后，吊点停止起吊，预埋地笼加工厂家，继

续提升第二吊点。起吊要垂直，预埋地笼加工多少钱，骨架入孔时应慢慢下放，严禁摆动碰撞孔壁。吊绳要采用四根一样长的，切不可采用两根对折吊装钢筋笼。钢筋笼吊装过程中的安全是很重要，要注意吊绳、绑扎，注意安全。

### 地脚笼安装步骤

- 1、地坑开挖完毕后放置1~2天，察看是否有地下水渗出。若有地下水渗出，立刻停止施工;
- 2、施工前预备好制作太阳能路灯地基所需工具及选用具有施工经验的施工人员;
- 3、地基中放置蓄电池舱的槽底必须添加5×80的排水孔或依据图纸要求。
- 4、施工前，穿线管两端必须堵封，避免施工过程中或施工后异物进入或堵塞，导致安装时穿线困难或无法穿线;
- 5、太阳能路灯地基制作完毕后需养护2~7天(依据天气情况确定)。

宇浩提供规格可定制(图)-预埋地笼加工多少钱-芜湖地笼加工由合肥宇浩物资有限公司提供。合肥宇浩物资有限公司(www.hfyhwzhs.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快!