

金达鑫体育设施 天津环氧自流平建设 天津环氧自流平

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 金达鑫体育设施 天津环氧自流平建设 天津环氧自流平 |
| 公司名称 | 天津金达鑫体育设施安装工程有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804 |
| 联系电话 | 18812641827 18812641827 |

产品详情

环氧树脂地坪施工过程及特点

近几年，环氧树脂地坪在我国有了很大的发展，尤其在生产车间、超市、地下车库、展馆、教室、实验室等场合得到普遍使用。环氧树脂地坪洁净度高、耐磨、耐腐蚀、抗冲击、无接缝、质地坚实、保养方便、维护费用低且具有很好的装饰效果。当然，保证这些优点的体现，需要进行全过程的质量控制，从基材质量、基面处理到涂装环境、涂装方案，都要结合环氧树脂地坪的施工过程及特点，天津环氧自流平公司，进行相应的质量控制。

环氧地坪施工工艺涂饰强渗封闭涂料

环氧地坪施工工艺

涂饰强渗封闭涂料

1.在处理清洁、平整的砼表面，采用高压无气喷涂或辊涂，天津环氧自流平建设，环氧封闭底涂料1道。

2.环氧封闭漆有很强的渗透性，在涂刷底漆时应加入一定量的稀释剂，使稀释后的底漆能渗入基层内部，增强涂层和基层的附着力，其涂布必须连续，不得间断，涂布量以表面刚

好饱和为准。

3.局部漏涂可用刷子补涂，表面多余的底漆必须在下道工序施工前打磨处理好。

环氧地坪施工基层要求

基层砼施工前应铺设防水胶布做防潮处理（材质为PE或PVC）；地面砼结构强度达到C25以上；原浆压光，收面时不得撒布水泥粉，否则会因表面太致密及坚硬，影响接著力；环氧地面施工前基材砼养护须达到28天并充分干燥；含水率在8%以下，方可铺设环氧树脂材料。（塑料膜铺在地上检查）

一、环氧地坪施工准备

二、地坪表面的处理

- 1.新竣工的工业地坪必须经过一定的养护后方可施工，约28天。
- 2.清除表面的水泥浮浆、旧漆以及粘附的垃圾杂物。
- 3.彻底清除表面的油污，天津环氧自流平，用克油王清洗剂处理。
- 4.清除积水，并使潮处彻底干燥。
- 5.表面的清洁需用无尘清扫机及大型吸尘器来完成。
- 6.平整的表面允许空隙为2~2.5mm，含水量在6%以下，PH值6~8。
- 7.地坪表面的打毛，需用无尘打磨机来完成，并用吸尘器彻底清洁。
- 8.对地坪表面的洞孔和明显凹陷处应用腻子来填补批刮，实干后，打磨吸尘。

金达鑫体育设施(图)-天津环氧自流平建设-天津环氧自流平由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（www.jindaxin022.com）为客户提供“塑胶跑道,硅pu球场,人造草坪场地”等业务，公司拥有“金达鑫”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：陈经理

。