

48超前小导管 义和诚管业

产品名称	48超前小导管 义和诚管业
公司名称	山东义和诚管业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城开发区蒋官屯工业园
联系电话	18366467775 18366467775

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山东义和诚管业有限公司

(1) 形成了管棚与固结联合的超前支护体系，提高岩体自身的稳定性，抑制围岩松弛变形，增强了施工的安全性。

(2) 加固效果稳妥可靠，注浆质量易于控制。

(3) 采用超前支护手段，通过调整凝固时间，可大大缩短暗挖工序时间。

(4) 采用常用小型机械施作，无需配备专用设备，工艺操作简便，一般工地都可掌握。

本公司由具有多年企业管理及多年钢铁行业经验的企业家创办，本着专业、诚信、服务至上、客户优先的企业宗旨；为广大客户提供真诚的服务。公司口号为“心悦诚服”，真心喜悦地真诚服务客户，为客户解决各种钢材需求，提供可靠、优惠的供应方式。

我公司长期供应：钢花管、钢花注浆管、48超前小导管等各种钢管产品，公司以人为本，始终站在客户的角度思考问题，脚踏实地的开拓创新产品，感谢您的支持，欢迎新老客户来电咨询选购。

48超前小导管是隧道工程掘进施工过程中的一种工艺方法，主要用于自稳时间短的软弱破碎带、浅埋段、洞口偏压段、砂层段、砂卵石段、断层破碎带等地段的预支护。在软弱及破碎岩层施工中，48超前小导管对松散岩层起到加固作用，注浆后增强了松散、软弱围岩的稳定性，48超前小导管，有利于完成开挖后与完成初期支护时间内围岩的稳定，不至于围岩失稳破坏直至坍塌。

本公司始终坚持“客户至上、品质为重、诚信服务、不断创新”的企业理念，在未来，将科技打造成为科、工、贸一体的现代化企业，我们竭诚欢迎各科研开发单位、工程建设单位，共同为国家建设事业做出更大贡献。

1， 注浆压力应为0.5~1.0MPa，注浆按由下至上的顺序施工，浆液先稀后浓、注浆量先大后小。

2，

结束标准：以终压控制为主，注浆量较核。当注浆压力为0.7Mpa~1.0Mpa，持续15min即可终止。

3， 注浆后至开挖的时间间隔，应视浆液种类决定。当采用单液水泥浆时，开挖时间为注浆后8h，采用水泥—水玻璃浆液时为4h左右。开挖时应保留1.5~2.0m的止浆墙，防止下一次注浆时孔口跑浆。7

4， 对48超前小导管注浆要有旁站记录，记录内容应包含以下内容：施作里程范围、48超前小导管根数、长度、单根注浆量、单根注浆量、总注浆量、注浆控制压力。（注浆量以使用水泥袋数或公斤为单位）。同时对48超前小导管、管棚的安装和注浆应要有影像资料。严禁未注浆行为。

48超前小导管-义和诚管业(推荐商家)由山东义和诚管业有限公司提供。山东义和诚管业有限公司(www.wxjst.com.cn)是从事“注浆管,钢花管,声测管,中空注浆锚杆,超前小导管”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:邓经理。同时本公司(www.gcrzcgg.com)还是从事声测管,桩基声测管,钳压式声测管的厂家,欢迎来电咨询。