

宣城通风设备 普安达暖通 通风设备公司

产品名称	宣城通风设备 普安达暖通 通风设备公司
公司名称	宣城普安达暖通环境工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	宣城市双桥镇前刘村18号
联系电话	13966220006

产品详情

什么是三通风管？

普安达风管厂家为大家介绍什么是三通风管？

现在很多地方都会使用到风管，风管的样式也越来越多，三通风管也是其中一种。

三通风管是指风管的三个方面通畅的一个风管接口，三通风管主要用途是在除尘工程，通风工程这方面，为了更好的衔接三通风管，往往会采用镀锌板进行制作。

三通风管的有事就在于：三通风管使用的比较广泛，制作成本低，安装方便。

三通风管的三个孔都是通的管道连接器，三通风管是分配两个支管接引出来，做到分支的作用，在厂房布置中可以有效同时对两台机器进行除尘作用。

同时三通风管在通风工程中可以对每个部位都进行空气排出。

风管的安装过程是什么

现在风管是一种重要的通风设施，宣城通风设备，那么风管的安装过程是什么样的呢？

1、风管支架敷设是确保风管安装质量的重要一环，支架的安装位置要正确，做到牢固可靠，风管垂直安装直径或长边尺寸小于或等于400mm，间距不应大于4m；大于400mm，不应大于3m。

不锈钢风管法兰与法兰之间垫石棉板。平行风管的坡度应满足设计及实际要求。其标高要符合风管安装

的标高要求，支架位置不得安装在系统、风阀、检视门和测定孔等部位。

2、风管安装前的安装准备工作。掌握好不锈钢板的技术特性，熟悉施工图，了解土建和其它专业工种同本工种的相关情况，核实风管系统的标高，轴线、预留孔洞，预埋件等是否符合安装条件。备足风管安装用的各类辅助材料，准备好风管吊装机具和安装用的其它工具，对风管系统划线定位等工作。

3、风管的组对：将成品或预制好的风管运至安装地点，环保通风设备，结合实际情况进行检查、复核，再按编号进行排列，风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后，即开始风管组对焊接工作。

4、风管各管段之间的连接采用法兰对接，风管制作采用满焊、焊接后热影响区采用钝化处理，接口处要求严密不漏风。

5、风管支架安装方法和支架安装机具配备情况确定，组对好的风管可把两端的做为基准点，以中间为测点，拉线测量风管的连接是否平直，偏差大时要进行调整。吊装前，选用风管支架安装机具的支点，是否正确、牢固进行检查，起吊前要仔细检查，桅杆、滑轮、绳索等是否固定，绑扎可靠并要清除吊装范围内的各种不安全因素。

风管起吊时，首先要进行试吊，当离地200 - 300毫米时，停止起升，再一次对吊装机具进行一次quan面检查，确认无误后，继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后，才能解开绳索，拆移吊装机具。

纤维织物风管会有纤维脱落吗？

风管内壁复合玻璃丝布，具有屏蔽纤维分散的能力。在管内风速15m/s条件下，风管内壁纤维不脱落，完全符合国家卫生标准，确保室内空气质量和环境。纤维织物风管：材料是纺织物不是附着纤维，空调通风设备，在25m/s的风速下，纤维脱落率小于0.1%。

普安达暖通为大家分享风管应该怎样清洗维护：

镀锌薄钢板风管:需动用先进的风管清洗技术，甚至今年流行的清洗机器人，耗资大、周期长。

无机玻璃钢风管：同铁皮风管

复合玻纤板风管：因其表面疏松多孔的结构，通风设备公司，细菌霉菌易滋生，但不宜清洗。

纤维织物风管：拆卸后直接放入洗衣机，拆装周期短。

宣城通风设备-普安达暖通-通风设备公司由宣城普安达暖通环境工程有限公司提供。宣城通风设备-普安达暖通-通风设备公司是宣城普安达暖通环境工程有限公司（www.padfg.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：杨经理。