

消防系统检修 消防系统 芜湖纳川消防工程公司

产品名称	消防系统检修 消防系统 芜湖纳川消防工程公司
公司名称	芜湖纳川消防工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市弋江区服务产业外包园4号楼301室
联系电话	18130610112 18130610112

产品详情

消防维保公司在消防维保时应该承担什么责任呢？

现在很多地方都有做消防维保的意识，那么消防维保公司在消防维保时应该承担什么责任呢？

- 1、消防维保公司要按时、保质、保量地对甲方使用的消防系统进行季检服务，在完成每次季检服务后五个工作日内均应及时向甲方提交消防系统检修报告、检修数据、故障分析及解决办法，并需经甲乙双方签字确认。消防维保公司保证每年对全部消防设备测试一遍，保证系统处于正常备战状态。
- 2、当发生影响或危及消防系统正常运行的故障时，消防维保公司保证在收到甲方通知后4小时内到达现场，其它故障8小时内到达现场，对系统进行及时的维修，商业消防系统，消防维保公司向甲方提交紧急维修工作报告。如乙方接到甲方通知后不能按时到达现场而造成的损失由乙方负责。
- 3、消防维保公司保证优先向甲方提供损坏设备的备品、备件，在合同期内如设备发生正常损耗，设备更换费用单件在200元以下的由消防维保公司承担，设备更换费用单件在200元以上的由甲方承担。
- 4、消防维保公司专人负责与甲方进行接洽，并保证选派熟悉现场情况、技术、责任心强的技术人员进行维修保养。
- 5、消防维保公司进行维修保养工作时，严格遵守甲方制定的各项规章制度，在合同执行期间，如发生火情，由消防维保公司维护保养的消防系统因消防维保公司所供设备问题或维保不当、不及时，导致消防系统不能正常工作而产生的损失，应由消防维保公司负责。

消防系统进行模拟灭火功能试验应符合哪些要求

纳川消防公司提醒，消防系统进行模拟灭火功能试验时，消防系统检修，应符合下列要求：

- (1) 消防报警阀动作，警铃鸣响。
- (2) 水流指示器动作，消防控制中心有信号显示。
- (3) 消防压力开关动作，信号阀开启，商场消防系统，空气压缩机或排气阀启动，消防控制中心有信号显示。
- (4) 电磁阀打开，消防雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示。
- (5) 消防水泵启动，消防控制中心有信号显示。
- (6) 加速消防排气装置投入运行。
- (7) 其他消防联动控制系统投入运行。
- (8) 区域消防报警器、集中报警控制盘有信号显示。

相信大家都听说过消防验收，消防系统，那么消防验收有些什么内容呢？

消防系统验收是指消防系统的竣工验收，由建设单位主持，消防监督机构、建设、设计、施工等单位参加。验收不合格不得投入使用。

1.消防系统竣工后，应对消防系统的供水水源、管网、喷头布置以及功能等进行检查和试验，并填写系统验收表。

2.消防系统的流量、压力试验应符合下列要求：通过启动消防水泵，测量系统不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求。

3.消防泵房的验收应符合下列要求：

- (1) 消防泵房设置的应急照明、安全出口应符合设计要求。
- (2) 消防工作泵、备用泵、吸水泵，出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装消防闸阀时应锁定在常开位置。
- (3) 消防水泵应采用自灌式引水或其他可靠的水措施。
- (4) 消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管。
- (5) 备用电源、自动切换装置设置应符合设计要求。

消防系统检修-消防系统-芜湖纳川消防工程公司(查看)由芜湖纳川消防工程有限公司提供。芜湖纳川消防工程有限公司（www.whncxf.cn）是一家从事“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“芜湖消防改造,芜湖消防维保,芜湖消防验收”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使纳川消防在消防警示标志中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！