

装配式建筑设计 南通装配式建筑 镇江闽乐建材有限公司

产品名称	装配式建筑设计 南通装配式建筑 镇江闽乐建材有限公司
公司名称	镇江闽乐建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	镇江谏壁镇粮山社区
联系电话	18861629505 18861629505

产品详情

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

由预制的骨架和板材组成。其承重结构一般有两种形式:一种是由柱、梁组成承重框架，南通装配式建筑，再搁置楼板和内非承重的内外墙板的框架结构体系；另一种是柱子和楼板组成承重的板柱结构体系，内外墙板是非承重的。承重骨架一般多为重型的钢筋混凝土结构，也有采用钢和木作成骨架和板材组合，常用于轻型装配式建筑中。骨架板材建筑结构合理，可以减轻建筑物的自重，内部分隔灵活，适用于多层和高层的建筑。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

在建筑材料业内，ALC是Autoclaved Lightweight Concrete的英文缩写，中文是“蒸压轻质混凝土”的简称；也有地区写作：Autoclaved Lightweight Aerated Concrete即“蒸压轻质加气混凝土”，同：Autoclaved Aerated Concrete即“蒸压加气混凝土”缩写AAC。更确切的说ALC是指B06以下的AAC，强调轻质。

根据其产品形态分为：蒸压轻质混凝土砌块（ALC砌块）和蒸压轻质混凝土板材（ALC板材）。

各地俗称：加气块、加气板。

闽乐云集了环保建筑材料生产行业的高级技术人员，拥有强大的技术力量，装配式建筑施工，生产工艺先进，是一个技术先进、设备齐全、管理健全的经济实体。

安装工艺流程：排版 放样 选材 角钢焊接 装板 接缝筋焊接(或安装钩头螺栓) 校正 钩头螺栓焊接 板缝灌砂浆，具体要求如下：

- 1、ALC板材安装时，含水率不应大于15%。每道墙应选用外观相同，薄厚均匀的条板。
- 2、安装前先作排板图，并列出版就位顺序，尽量减少在隔墙的垂直方向嵌入板的数量，以保拼缝的粘结质量。
- 3、安装板缝要粘结牢固。

板就位后在板底打入木楔，每装完一块板后，即在板缝上下1/3高位置按30°钉入钢插板。在拐角处沿墙高间距500~700mm钉入 8。在墙体粘缝没有一定强度前，严禁碰撞振动，装配式建筑厂家，以免板缝错动开裂。门口两侧尽可能安整块板。

- 4、门口上部一般采用横装板，先在门洞两侧条板上锯切出110mm宽的搭肩口，然后量出过梁板的实际尺寸，其宽度应比实际窄20mm。
- 5、板安装好后，平整度，垂直度要控制在3mm之内，板与板接缝高差控制在1mm之内。
- 6、板与砼柱、墙、梁柔性连接时端部须留10~20mm缝隙，缝中应用PE棒发泡剂填充。若刚性连接端部要用聚合物砂浆塞实。

装配式建筑设计-南通装配式建筑-镇江闽乐建材有限公司(查看)由镇江闽乐建材有限公司提供。镇江闽乐建材有限公司(www.zjmljc.com)位于镇江谏壁镇粮山社区。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前闽乐建材在其它中享有良好的声誉。闽乐建材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。闽乐建材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。