

山西mpp电力管厂家 山西mpp电力管 亚士通管业

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 山西mpp电力管厂家 山西mpp电力管 亚士通管业 |
| 公司名称 | 山西亚士通管业有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山西省太原市清徐县西谷乡北云支村商业一条街17号 |
| 联系电话 | 15035697189 |

产品详情

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，山西mpp电力管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

MPP电力管在建设完成后，每一批的电力管材都要进行查验和检验，这个过程是非常严厉的，如果有问题的管材没验收出来，在使用的时候尤其是管材的吊装工作中，一定会有意外事故发生，因此这个过程不能轻视。检验后需要将该管材放到的位置上，这也是为了起到保护的作用。下面我们就来讲一件吊装的工作内容有什么。

- 1、吊装选用尼龙吊装带，制止扔、拉管道。卸装管道时，mpp电力管放在方木上，方木应距管端600mm。假如管太低则应在电力管的增加2-3排方木防止管道曲折。
- 2、吊装过程中要轻拿轻放，防止损害该电力管。
- 3、该电力管要放在地上并设置木垫块，管道和地上距离为200mm摆布。
- 4、该电力管放在室外时要掩盖塑料薄膜防止阳光直射，别的配套部件要寄存于室内。
- 5、该电力管寄存区域要远离施工活动区域。

所做的吊装工作是要确保MPP电力管本身不受外界因素的影响而出现质量问题，也是为了保证电力管的吊装工作能够顺利进行。吊装的时候，需要工作人员提前做好防范措施，还要进行严格的检查，山西mpp电力管厂家，不要让任何一个安全隐患存在，尽可能的避免危险事故的发生。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，山西mpp电力管生产，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

因此为了避免该现象，我们在进行管材的吹扫时要注意什么呢？

- 1.吹扫试验的介质应用压缩空气，其温度不宜超过40摄氏度。
- 2.在吹扫时，MPP管应与无系统和已运行系统隔离，并应设置明显标志，不得用阀门隔离。
- 3.调压器、凝水缸、阀门等设备不参与吹扫，待吹扫合格后再安装。
- 4.吹扫口应设在开阔地段，并采取加固措施；排气口应进行接地处理。吹扫时应设安全区域，吹扫出口严禁站人。
- 5.吹扫气体压力不应大于0.3MPa。吹扫气体流速不宜小于20m/s，且不宜大于40m/s。
- 6.每次吹扫MPP管的长度，应根据吹扫介质、压力、气量来确定，不宜超过500m。
- 7.当目测排气无时，应在排气口设置白布或涂白漆木靶板检验，5min内靶上无尘土、塑料碎屑等杂物为合格。

山西亚士通管业有限公司主要生产：HDPE双壁波纹管，MPP电力保护管（开挖，非开挖），HDPE给水管，通讯保护管等。产品广泛应用于市政，电力，通讯，饮用水等工程。

MPP电力管道热熔衔接、电熔衔接焊口讨论品质疾速、适用的检测方式跟及格断定也是现在MPP电力管道施工的一个瓶颈。在电熔衔接方面，仅靠电熔管件上察看孔的顶出与否来断定焊接的品质是不完整也是不确实的，察看孔仅作为断定焊接后果的一个根据，电熔焊接讨论的终质重要仍是靠操纵进程中严厉的把持。

山西mpp电力管厂家-山西mpp电力管-亚士通管业由山西亚士通管业有限公司提供。山西亚士通管业有限公司（www.sxystgy.com）在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，亚士通管业一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈经理。