

# 玻璃钢化粪池施工 华越质量保证 芜湖玻璃钢化粪池

产品名称	玻璃钢化粪池施工 华越质量保证 芜湖玻璃钢化粪池
公司名称	安徽华越环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市瑶海区
联系电话	13093459897

## 产品详情

如何安装模压玻璃钢化粪池：

1.模压化粪池施工安装加工工艺基坑（深基坑排水管道）、铺装基本、玻璃钢化粪池就地浇灌、玻璃钢化粪池对称性层次回填土、夯实联接通风管道房屋建筑检测、工程验收工程验收等。2.综合性模压玻璃钢化粪池的部位、埋深、进出口贸易管子端尾污水检查井、清渣口应按设计方案规定明确。3.承载力不可低于100kN/m<sup>2</sup>。不然，应开展地基基础，设计方案工作人员应明确实际的技术措施

。

## 施工注意事项

1. 开挖基槽时，应掌握地质情况。
2. 玻璃钢化粪池设置位置及埋深采应严格按设计要求放线、定位。
3. 玻璃钢化粪池就位后，要及时回填土，罐体内灌满水，以防位移。回填土要求进行过筛，芜湖玻璃钢化粪池，无尖角石块和建筑垃圾，玻璃钢化粪池多少钱，无地下水时，接土质密度0.95夯实。特别注意罐体下四周用素土或黄沙填实：有地下水时，罐体下用素土或黄沙填实，罐体固定位置受力均匀。
4. 在雨季施工时，要有排水设施，防止基坑积水及边坡坍塌，同时将罐体内注满水防止漂浮，而造成位移。
5. 施工应遵照有关工程施工及验收规范的规定进行。

安装玻璃钢化粪池必须留意什么关键点？

在安裝玻璃鋼化糞池以前，安裝施工隊應當確定貨品的型號規格。不一樣的玻璃鋼化糞池的型號規格，會對工程施工全過程中擁有不一樣的危害。確定完型號規格之後，能夠先搞好挖地的提前準備。依據機器設備的尺寸、規格這些，安裝施工隊能夠剛開始挖基槽。在此項流程必須留意的是，在基坑開挖的全過程中將會土壤溫度較高，那樣的狀況必須將槽中的水優先排出來。而且在全過程中必須清除出石塊或是別的硬實物塊。這一點是因為玻璃鋼化糞池相對而言支撐不強，因此周邊不適合存有硬實物塊。安裝全過程中，機器設備有排水口和進水管。兩側的高寬比不一樣，但必須維持基槽底端的整平，一定不能出現排水口較高的狀況。此項實際操作完畢以後，玻璃鋼化糞池施工，必須在底端鋪平一定薄厚的碎石子。玻璃鋼化糞池一般是由生產廠家訂製進行，機器設備的安裝有一定的全過程。運送全過程中一般選用起重機開展安裝，它是以便在一定水平上維持機器設備的詳細度。在拼裝全過程中，玻璃鋼化糞池報價，一定要留意的是進口和出入口不可以安反。進行全部工藝流程以後，查詢機器設備是不是在一個平整度上。再開展一系列的固定不動實際操作，以後能夠將玻璃鋼化糞池的槽部地域用料石開展彌補。

玻璃鋼化糞池施工-華越質量保證-蕪湖玻璃鋼化糞池由安徽華越環保科技有限責任公司提供。玻璃鋼化糞池施工-華越質量保證-蕪湖玻璃鋼化糞池是安徽華越環保科技有限責任公司（[www.ahhuayue.com](http://www.ahhuayue.com)）升級推出的，以上圖片和信息僅供參考，如了解詳情，請您撥打本頁面或圖片上的聯繫電話，業務聯繫人：何經理。