

# 预制水泥检查井价格 肥西永银|价格合理 南通水泥检查井

产品名称	预制水泥检查井价格 肥西永银 价格合理 南通水泥检查井
公司名称	肥西县永银水泥制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥西县花岗镇
联系电话	18256982866 18256982866

## 产品详情

水泥检查井施工细节：预制钢筋混凝土化粪池为构件厂定制的成品，每一节化粪池池身均设有进水口和出水口，对于未使用的孔口要及时用细石混凝土和水泥浆进行封堵。水泥检查井的施工要求

- 1、基础做法：井底应夯实，密实度95%以上，铺设10公分碎石或c15垫层。
- 2、井筒连接方式：采用企口式，1:2防水砂浆座浆。
- 3、检查井与管道连接方式：不同管材分别处理，南通水泥检查井，水泥管应凿毛。用1:2膨胀砂浆处理。其他管材按照管材要求处理。水泥检查井安装施工的下管方式的选择，合肥水泥检查井安装施工，到目前为止，我们采用的比较多的下管方式还人工下管。

检查井施工安装1、施工中需临时封堵的支管头应封在靠近检查井井壁的管口内，暂不继续施工的检查井预留头子，除在井壁管口封堵外，宜在支撑管的另一端封堵。

2、检查井底部标高应符合设计要求，底部应按设计做排水溜槽。水泥检查井安装施工的下管方式的选择：水泥混凝土检查井安装施工，到目前为止，我们采用的比较多的下管方式还是人工下管。钢带增强聚乙烯螺旋波纹管与混凝土或砖砌检查井连接（1）宜采用刚性连接，连接部位的长度宜为2~4个螺距。（2）将现浇混凝土包封连接采用的自膨胀橡胶密封条，在浇筑混凝土前嵌在插入井壁管端中间部位的波谷内，预制水泥检查井哪家好，橡胶条的长度应大于管材波谷周长的1.25倍。

预制砖砌或混凝土检查井与聚乙烯管道连接（1）井壁上的预留孔应比管径大200mm，安装前预留孔周表面应凿毛处理。（2）连接时用水泥砂浆填实插入管端与洞口之间的缝隙，水泥检查井厂，水泥砂浆的配合比不得低于1：2，砂浆内宜掺入微胀大剂（3）砖砌井壁上的预留洞口应沿圆周砌筑砖拱圈水泥检查井安装施工的下管方法：下管的方法分为人工下管及机械下管、集中下管和分散下管、单节下管和组合下管等几种。下管方法的选择可根据水泥管口径的大小、管道长度和重量、管材和接口强度，沟槽和现场情况及拥有的机械设备等条件而定。当管径较小、重量料轻时，一般采用人工下管。水泥检查井施工细节：化粪池设备已经有很多年的使用历史了，预制水泥检查井价格，但是在施工方面依旧相对比较复杂，在施工时一定要注意施工的细节问题，不然影响到后期的使用将是一件很麻烦的事情，

预制水泥检查井价格-肥西永银|价格合理-南通水泥检查井由肥西县永银水泥制品厂提供。肥西县永银水泥制品厂（[www.fxyongyin.com](http://www.fxyongyin.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。永银水泥制品——您可信赖的朋友，公司地址：合肥市肥西县花岗镇，联系人：刘经理。