

华跃建材品质保证 防潮轻质复合隔墙板生产厂家

产品名称	华跃建材品质保证 防潮轻质复合隔墙板生产厂家
公司名称	山东欧莱特新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市济北工业园
联系电话	18354121234

产品详情

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

轻质隔墙板施工现场的安全管理措施

- 1.进入施工现场的人员须***进行相关安全教育以及安全培训，特殊工种须***持上岗证。
- 2.进入施工现场的人员需要佩戴好安全帽，系好安全帽上的额带。按照施工作业的要求正确穿戴个人的防护用品，着装要整齐；在没有可靠安全防护设施的高出施工的时候，须***系好安全带，高处作业要注意不要穿硬底的鞋，易滑倒的鞋子，不要往下投掷物料，严禁赤脚，穿高跟鞋拖鞋进入现场。
- 3.现场施工须***采用三级用电二级保护一闸、一机、一漏的专用操作的程序。使用工具前需要专业的电工来检查接线是否有漏电现象。防止手动电动工具的漏电伤人。使用的电源线须***严格安装安全规定，工类工具须***使用四芯橡胶套电缆软线。电工一定要有***专业的上岗证。
- 4.严格遵循项目部、公司及我国的相关的法律、法规及各项安全规章制度。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，防潮轻质复合隔墙板价格，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，钢骨架轻型板。

GRC隔墙板的质量标准：

接固定方法应符合法规要求，所有墙壁应粘结牢固，接缝应填密实，不应有收缩裂缝，玻璃纤维网格胶布应集中沿接缝夯实紧密，不应该、翼边，防潮轻质复合隔墙板安装，在运输过程中暴露的现象，板

条，处理过程中，导致破损断裂。必须小心处理，侧抬侧立。相互固定，堆放应平整光滑，下面的应该为100mm*100mm的木垫，垫木50厘米见方的板面。如果显着变形无法修复漏洞，严重损伤，不应该被用来装饰轻质隔墙板面平整度和垂直度偏差，平整度检测方法，轻质隔墙板英尺接近两个板块先观察和脚之间的差距测量面，其误差小于3mm。与板的垂直偏差检验方法。其次通过安装整个墙壁，轻质隔墙板作为整个墙壁安装，已被检查和被粘接材料凝固，烟台防潮轻质复合隔墙板，除去底部的楔形，补填细石混凝土或砂浆，楼板和墙壁分割板后一周粘贴人体的阴阳角处的玻璃纤维布，特殊的轻质隔墙板门门框安装板宽度小于如果侧门张纸的大小时，应采取所需的宽度，墙板，如果大于板宽，门侧板整板应安装门门框和板之间的间隙，可以减少普通板填补空白。

山东华跃新型建材有限公司总部位于济南市济北开发区，公司主要产品有：轻质隔墙板，轻质抹灰石膏砂浆，ALC板，蒸压加气混凝土板，钢桁架轻型复合板，防潮轻质复合隔墙板生产厂家，钢骨架轻型板。

轻质隔墙板安装时需注意外部因素

- 1、施工过程中各专业工种应紧密配合，合理地组织工序，依照工序按部就班地施工，禁止倒置工序作业，避免造成对轻质隔墙板的损坏。
- 2、需求悬挂空调、热水器等设备的墙面，悬挂固定点应挑选轻质隔墙板有肋板处，接受力度相对较大的地方。
- 3、查看厨房和厕所的防水是不是符合安装轻质隔墙板的需求，做了防水处置后方能装置轻质隔墙板。
- 4、轻质隔墙板施工完成后，后续要对制品进行维护，避免重物碰击墙面。
- 5、对墙体不得随意开凿洞孔，若是的确由于客户需求，应在到达一定强度后方可进行。

华跃建材品质保证-防潮轻质复合隔墙板生产厂家由山东华跃新型建材有限公司提供。华跃建材品质保证-防潮轻质复合隔墙板生产厂家是山东华跃新型建材有限公司（www.sdolte.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：郭经理。