

常州正久暖通设备工程 消防排烟工程 消防排烟

产品名称	常州正久暖通设备工程 消防排烟工程 消防排烟
公司名称	常州正久暖通设备工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市武进区昌盛路36号
联系电话	18015866978 18015866978

产品详情

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，消防排烟风管，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，消防排烟工程，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

烟管道的排烟方式介绍，利用排烟机把着火房间中产生的烟气通过排烟口排到室外的排烟方式称为负压排烟方式。在火灾发展初期，这种排烟方式能使着火房间内压力下降，造成负压，烟气不会像其它区域扩散。但火灾猛烈发展阶段，由于烟气大量产生，排烟机如来不及把其完全排除，烟气就可能扩散到其它区域中去。另外排烟机要求能承受高温烟气，而且还需要设防火阀，在超温时自动关闭停止排烟。所以，不仅初投资高，而且日常维护管理费用也高。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

通风管道要确保楼道中的空气流通，通风管道在工作的时候，首次就是将外界的空气状态顺畅的送到室内中。此类当在一些日常生活或者定制场面中发生了失火的情况下，人士通过此类零件不止肯定要确

保楼道中的空气状态贯通，还有在一些具备浓烟或者1氧化碳的环境中，此类零件还肯定要通过空气状态贯通来稀释这类有害有毒空气状态，不至于使被困人士被毒气所干扰，有好处人士在失1火中逃生。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道

。

风管制作作业条件有何要求?

(1)风管预制应有独立的工作场地，场地应平整、清洁，加工平台应找平。双面铝箔绝热板风管等其他复合材料风管的场地应干燥，应有足够的成品堆放场地。

(2)作业地点应有安放施工机具和材料堆放场地，设施和电源应有可靠的安全防护装置。作业场地道路应畅通。必须有能满足消防要求的各种器械及设施。

(3)加工设备布置在建筑物内时，应考虑建筑物楼板、梁的承载能力，必要时应采取相应措施。

(4)大样图、系统图经审查符合要求，并进行了技术及安全交底。

(5)对于洁净系统的风管制作应有干净封闭库房储存成品或

半成品。

(6)加工场地应预留现场材料、成品以及半成品的运输通道，加工场地的选择不得阻碍消防通道。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

消声性好。酚醛铝箔复合风管壁的夹层为相互贯通的多孔酚醛泡沫材料板，具有良好的消声性能。在中央空调系统中，空调机组运行时产生的噪声在50~79dB范围，经过送风管道传递，形成室内噪声。酚醛铝箔复合风管本身就是一个很好的管式消声器，不必再设置消声罩和消声弯头之类的消声配件。重量轻，可减轻建筑负荷，且安装方便酚醛铝箔复合风管的重量轻，大约为1.4

kg/m²，而镀锌钢板风管（0.8mm厚）和玻璃钢风管（3mm厚）的容重分别为7.08 kg/m²和15~20

kg/m²，这就可以大大减轻建筑的负荷，消防排烟，且对风管的安装极为有利。安装时只需每4m左右设一个支架，便可有足够的支撑力。这对支架、吊件等的承载力要求大大降低，使得运输和安装非常方便

。

常州正久暖通设备工程有限公司是一家专业从事常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道，常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州排油烟系统，常州油烟净化处理，酒店厨房通风管道安装等工程，我公司主要服务地区有常州，天宁区，钟楼区，新北区，武进区，金坛区，溧阳市等地。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州厂房除尘，常州消防排烟通风，常州工厂排烟，常州通风管道。

通风管道在生产完之后，要采取一定的保护措施，否则可能会因为某些外部原因导致它产生变形、损坏的现象，下面小编就来给大家介绍一下做好通风管道保护措施的方法。

- 1.要保持镀锌钢板表面光滑洁净，放在宽敞干燥的隔潮木头垫架上，叠放整齐。
- 2.不锈钢板、铝板要立靠在木架上，不要平迭，以免拖动时刮伤表面，下料时应使用不产生划痕的划线工具。操作时应使用木锤或有橡胶皮套的锤子，不得使用铁锤，以免落锤点产生锈斑。
- 3.法兰用料应分类码放，露天应采取防雨、雪措施，减少生锈现象。
- 4.通风管道成品应码放在平整无积水、宽敞的场地，码放时应按系统编号，整齐、合理、便于装运。
- 5.通风管道搬运装卸应轻拿轻放，防止损坏成品。

常州正久暖通设备工程有限公司——常州除尘通风，常州环保净化器安装，常州厨房油烟净化处理，常州厨房排烟。

通风管道通风不畅的原因，现在很多公建、写字楼的开发商只顾及采光，而不顾及室内通风，因此往往将窗户做成死窗或推拉式的半开窗，阻断或减少了自然风在室内的流动，这样的设计减少了前期投入，但在2003年非典流行过程中，由于大多数循环式空调被停用，暴露出来的问题非常突出。中国建研院空调所所长对当前建筑进行反思，认为，过去国内的建筑在通风管道空调系统的设计上只单纯强调降温与采暖，消防排烟风机厂家，忽略了对空气质量的要求，空调的新风换气次数仅为0.54。目前，美国的公共建筑每人、每小时新风量平均达50立方米，与之相比，国内公建的新风平均量还不到欧美国家的一半，因此在换气次数方面应该加强提高。

常州正久暖通设备工程(图)-消防排烟工程-消防排烟由常州正久暖通设备工程有限公司提供。常州正久暖通设备工程有限公司（www.czzjtf.com）为客户提供“白铁通风工程,通风管道制作,不锈钢排烟管道制作”等业务，公司拥有“正久”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：曾先生。