

# 施工安全梯笼 施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼厂家定做

产品名称	施工安全梯笼 施工安全梯笼厂家 施工安全梯笼厂家定做
公司名称	沧州永盛建筑器材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	中国河北沧州献县河城街镇小屯村
联系电话	15630710685

## 产品详情

搭设前需有排棚脚手架(高空外作业)资质的专业人员搭设。施工前应进行地基处理，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，调好水平后插入立杆，安装首层横撑，注意将横撑安放在立杆至低的销库，将横杆的插头装入立杆的销库内，调节好平衡后打紧插片，此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差超过5mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。为保证施工人员安全，施工安全梯笼厂家定做，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑，梯子安放在横撑上，供施工人员上下通行，梯子内侧要安装扶手;安全爬梯的斜杆也要四周安装，以加强整架的稳定性。接长立杆时必须要用M10\*65螺丝紧固上下立杆的连接孔以确保安全。安全爬梯的框架的主要杆件在每隔4-5米必须与建造物预埋件相紧固联接，(与建筑实体稳固连接)，常规产品的至大搭设高度不得大于100米。超过100米的需另行设计。

### 安全爬梯的拆除有哪些注意事项

- 1、架体在拆除前应做好如下准备工作：
- 2、检查爬梯架体的各个杆件、连墙件以及各构件之间的连接。
- 3、应清除架体上杂物及作业面的障碍物。
- 4、拆除架体时，应符合下列规定：
- 5、拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。
- 6、同一层的构配件和斜拉杆必须按照先上后下、先内后外的顺序进行拆除。
- 7、连墙件必须随架体逐层拆除，严禁先将连墙件拆除后再拆架体，拆除过程中架体自由大于2层时，必

须加设临时拉结。

8、梯段与杆件应采用机械运至地面，严禁抛投。

9、拆卸的构配件应不得混乱堆放，应按品种规格分类堆放，并及时整修与保养。

安全爬梯生产厂家提醒在搭设前，需要对相关作业人员进行技术交底，搭设过程需要按照施工方案进行搭设，架子的水平杆和斜杆必须按照要求设置，为注明要求的需要按照相关规范进行搭设。支架搭设完成或者分段搭设完成后，需要对爬梯系统进行质量检验，合格后方可投入使用。搭设盘扣安全爬梯时，上岗人员需要带安全帽、系安全带、穿防滑鞋。同时在脚手架上禁止放零碎的杂物，如螺丝、钢筋、扣件等，预防掉落造成人员伤害。上下传递横杆立杆禁止抛掷，施工安全梯笼，高空操作不宜上下重叠，确有需要时需要在两层中间设置挂钩踏板等作为隔离。安全爬梯尤其要做好接地、避雷措施，爬梯外侧需要有防护网防止坠落物伤人。安全爬梯附近的挖掘作业是明令禁止的。

安全爬梯搭设前需有排棚脚手架(高空外作业)资质的专业人员搭设。施工前应进行地基处理，施工安全梯笼价格，寻找合适工作面，将可调底座安放在合适工作面上，调好水平后插入立杆，安装首层横撑，注意将横撑安放在立杆销库，施工安全梯笼厂家直销，将横杆的插头装入立杆的销库内，调节好平衡后打紧插片，此时应测量框架的对角尺寸，以及横杆的水平度和立杆的垂直度，如偏差超过5mm应轻敲松插片调整至合适尺寸后再将插片打紧。为保证施工人员安全，立杆上每层销库均需安装横杆或横撑。

施工安全梯笼-施工安全梯笼厂家-施工安全梯笼厂家定做由沧州永盛建筑器材有限公司提供。“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣式安全爬梯”就选沧州永盛建筑器材有限公司（[www.tz1288.com](http://www.tz1288.com)），公司位于：中国河北沧州献县河城街镇小屯村，多年来，沧州永盛建筑器材坚持为客户提供好的服务，联系人：李龙波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。沧州永盛建筑器材期待成为您的长期合作伙伴！