

# 昌吉螺旋板式换热器 华鑫绿源

产品名称	昌吉螺旋板式换热器 华鑫绿源
公司名称	新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新疆乌鲁木齐市米东区公务员小区16-1-102
联系电话	13279839708

## 产品详情

- 4、检查管线连接是否正确，避免两种介质相混，引起不良后果。
- 5、开车前严格检查冷、热介质的进口阀门是否关闭，出口阀门是否开启。
- 6、完成上述工作后可开机。开车先启动冷、热介质的泵，慢慢地打开冷介质的进口阀，然后打开热介质的进口阀，使介质缓慢地流入换热器，以免温度过高。
- 7、检查所有密封面及所有焊缝处有无渗漏等不正常的现象。
- 8、缓慢地升温，同时测定和计算是否满足工艺要求。满足后即可进入正常操作。

在板式换热器密封垫片槽底或板片封闭流道的角孔垫片外侧等缝隙处，螺旋板式换热器，会造成介质的滞留，由于滞留介质的电化不均匀性而导致在此处产生的缝隙腐蚀泄漏，板式换热器板片在制作压制过程中会产生一定残余内应力，若与介质中一定浓度的卤素离子（如氯离子等离子）或H<sub>2</sub>S长时间的接触可能引起板片应力腐蚀开裂。应根据介质和换热器的结构，选择有效地方法进行清洗。应经常监视管束振动情况。壳程介质的温度下降进行监督应经常对管应注意不使用情况下，冬季应排净设备中的液体。分析换热器的泄露和结垢情况。在压降增大和传热系数降低超过一定数值时避免冻裂设备。

### 三、换热器零件组装和设备安装时的注意事项

- 1、吊装时要注意设备的。

- 2、向垫片槽粘接垫片时，应确保垫片上和板片的垫片槽内没有砂子、油污、铁屑和焊剂等杂物，以免损坏密封，引起泄露。
- 3、拧紧螺栓时用力要均匀，并不断地测量两压紧板内侧的距离，保证两压紧板间平行度偏差不大于3mm.夹紧到规定尺寸并且达到相应的平行度，以免垫片压偏或滑出垫片槽。同时，一边夹紧一边细查，观察是否有垫片、板片发生错位等现象。
- 4、液压试验的液体一般采用水。水温不应低于5℃.试验时应缓慢升压。试验完成后，适当地松开压紧螺母，放出积水，然后再拧紧螺母，夹紧至原尺寸，待用。
- 5、换热器周围应留有一定的检修空间，其大小与板片的尺寸有关。

昌吉螺旋板式换热器-华鑫绿源(图)由新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司提供。新疆华鑫绿源环保工程有限责任公司(www.xjhxlyhb.com)为客户提供“污水处理，voc治理，脱硫”等业务，公司拥有“污水处理，voc治理，脱硫”等品牌，专注于污水处理设备等行业。欢迎来电垂询，联系人：赵经理。