

领航制冷 70hp螺杆式冷水机 江北区冷水机

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 领航制冷 70hp螺杆式冷水机 江北区冷水机 |
| 公司名称 | 深圳领航制冷科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 深圳市龙华新区观澜下湖社区下围工业区领航产业园 |
| 联系电话 | 13510250896 |

产品详情

领航公司拥有一批高素质专业制冷技术院校人才，雄厚的技术力量，多年丰富的制冷行业实践经验，赢得行内用户好评、公司重合同，守信用。在全国各地建立网络式售后服务维修网点，销售安装到什么地方，服务到什么地方，随时随地全心全意地为所有用户提供售后服务，确保每一位用户无后顾之忧。公司以市场为导向、不断研制和开发节能的新产品。我公司宗旨质量、用户满意。凭着诚信的商业理念、为客户供致诚服务、竭诚欢迎新老客户来电、来人咨询合作共进、再创辉煌。

冷水机制冷系统气密性实验的要求及步骤

风冷式冷水机、水冷式冷水机、螺杆式冷水机等做完系统吹污之后，就是进行密性实验，其目的是检查冷水机制冷系统安装质量，检验系统在压力状态下的密封性能是否良好。

系统气密性实验的要求和步骤：

- 1、试压介质应采用干燥洁净压缩空气（常压温度为-35℃）或氮气。
- 2、根据施工情况和风冷冷水机、水冷冷水机、螺杆式冷水机制冷系统大小可分段、分系统进行试压。
- 3、试压前除压缩机本身的阀门关闭外，所有手动阀门都应开启，电磁阀和止回阀等阀芯组件应取出（保存编号），以保证管路通畅。
- 4、试压时，浮球液位控制器等可暂时隔断。
- 5、试压开始时液位计的两端阀门先关闭，待压力稳定后再慢慢打开。

6、试压时需要用肥皂水涂抹在风冷冷水机、水冷冷水机，或螺杆式冷水机管道的各个连接处进行检漏。

7、系统气密性实验的终结果，要看在做试压开始后的6H内，气体冷却后压力降不大于30kpa。以后18H内，当室温不变时压力不再下降为合格。

制冷机选购压缩机：主要要看它的机组配件是否是品牌厂家生产的，更主要的是它是不是全新的，因为有很多厂家用二手翻新的当成全新的来销售哦。其它的就要看里面的回路是还安装得合理啦。还有一点也很重要，就是里面的铜管是不是紫铜铜管，有没有偷工减料等。