

# 临沂滤筒布袋除尘器 日通科技现货充足 滤筒布袋除尘器经销商

产品名称	临沂滤筒布袋除尘器 日通科技现货充足 滤筒布袋除尘器经销商
公司名称	德州日通环境科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市武城县老城镇新街社区
联系电话	13356848666

## 产品详情

布袋除尘器启动前的准备工作：

- 1.安装布袋除尘器前对清灰系统应抽查几根喷吹管上喷吹孔的大小和孔之间的距离，认为合格后再安装。还要检查气包，电磁脉冲阀，喷吹管三者之间的连接有无泄气情况，滤筒布袋除尘器厂家，喷吹管是否对准滤袋中心，滤筒布袋除尘器经销商，还要脉冲几遍听声音是否正常。
- 2.对于压缩空气系统要检查过滤器，干燥器是否良好，空气压缩机是否到一定压力后立即自动关机。如果未关机，应检查压力开关和控制装置是否正常，空气压缩机应有安全阀，要检查其能否正常工作。
- 3.对控制系统要验证PLC的运行情况，此外，还需检查除尘器系统风机的运转是否正常。

除尘系统与工艺设备空载联合试运行应在该系统设备全部通过单机试车后进行，要求如下：

- a) 试运行之前必需清理安装现场，清除系统内杂物，吊挂“警示牌”，做好安全防范；
- b) 各运动部件加注划定的润滑油（脂），临沂滤筒布袋除尘器，滚动灵活；
- c) 确认供电、供水、供气正常，仪表指示准确；
- d) 电除尘器应首先对所有绝缘材料加热，确认对其能进行温度控制；

e) 电除尘器的升压试验应执行JB6407尺度及随机提供的安装仿单，只有当一个电场（或电源）升压正常并不乱后，才可以进行另一个电场（或电源）的升压试验，此时前一个电场不应封闭；全部电场升压完成后，应启动全部振打装置，在全部振打装置运行的情况下，电场的二次电压和电流应没有变化；电场升压过程记实表的格局可参照附录A，滤筒布袋除尘器生产商，并据升压记实绘制伏安特性曲线存档；

炼钢车间12600M2布袋除尘器管道水平安装时，其固定件(卡箍、吊架、支架等)一般情况的间距应根据除尘器管道直径确定。除尘器管道垂直安装时，固定件的间距不于4m。拉绳和吊架不允许直接固定在管道的法兰上。钢厂总图布置中各车间的关系，除考虑工艺流程合理、便于检修、尽量少穿过道路等问题外，还应使除尘器风管短，车间之间尽量紧凑。这样不仅可以节省风管所用材料，而且可以减少气流阻力，减少电耗。

临沂滤筒布袋除尘器-日通科技现货充足-滤筒布袋除尘器经销商由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通环境科技有限公司（[www.dzrthj.com](http://www.dzrthj.com)）有实力，信誉好，在山东德州 的环保监测设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进日通科技和您携手步入辉煌，共创美好未来！