

蒸压加气砖生产线品牌 方盛机械设备 福建加气砖生产线品牌

产品名称	蒸压加气砖生产线品牌 方盛机械设备 福建加气砖生产线品牌
公司名称	泰安方盛机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市邱家店镇徐家庄村
联系电话	13853819009

产品详情

加气砌块设备可以根据原材料类别、品质、主要设备的工艺特性等，采取不同的工艺进行生产。但一般情况下，将粉煤灰或硅砂加水磨成浆料，加入粉状石灰，适量水泥、石膏和发泡剂，经搅拌后注入模框内，静停发泡固化后，切割成各种规格砌块或板材，由蒸养车送入蒸压釜中，在高温饱和蒸气养护下即形成多孔轻质的加气混凝土制品。

加气砌块设备备的导热系数一般为0.11-0.18千卡/米^o小时^o度，蒸压加气砖生产线品牌，仅为粒土砖和灰砂砖的1/4-1/5，（粒土砖的导热系数为0.4-0.58千卡/米^o小时^o度；灰砂砖的导热系数为0.528千卡/米^o小时^o度），河沙加气砖生产线品牌，为普通混凝土的1/6左右。实践证明：20厘米厚的加气混凝土墙体的保温效果就相当于49厘米厚的粘土砖墙体的保温效果，隔热性能也大大优于24厘米砖墙体。

加气砌块设备具有很好的加工性能。能锯、能刨、能钉、能铣、能钻。并且能在制造过程中加钢筋。给施工带来了很大的方便与灵活性。加气砌块设备在温度为600 以下时，福建加气砖生产线品牌，其抗压强度稍有增长，当温度在600 左右时，其抗压强度接近常温时的抗压强度，所以作为建筑材料的加气混凝土的防火性能达到国家一级防火标准。

免蒸压加气砖设备一般重500-700 kg / m³，仅为粘土砖和石灰砂砖的1 / 4-1 / 3，普通混凝土的1/5，混凝土较轻。适用于高层建筑的填充墙和低层建筑的承重墙。

与传统的砖混结构相比，使用这种材料可以使整个建筑物的自重减少40%以上。

由于建筑物自身重量减小，地zhen破坏力小，建筑物的抗震能力大大提高。

免蒸压加气砖设备的注意事项：

1.在使用砂浆搅拌机之前，由施工安全管理部门检查并接受，以确认砂浆搅拌机符合要求。

只有在获得许可或验收程序的情况下才可以使用它。设备应悬挂合格的卡。安装位置应水平且牢固。

安装应稳定牢固。 2.临时施工用电应保护零接，配有漏电保护器，并配有三级配电保护。

通常，混合器都是单向旋转以进行搅拌。

因此，当连接电源时，应该注意的是，搅拌筒根据搅拌筒上的箭头方向转动。 3.在启动机器之前，首先检查电气设备的绝缘和接地是否良好（例如使用保护接地时），以及皮带轮保护盖是否完整。

- 4.启动后，首先在空气中运行，检查搅拌叶片的旋转方向是否正确，然后在加料时加水搅拌操作。
- 5.添加砂浆搅拌机时，不允许使用脚或使用铁铲和木棒下拉并刮擦混合喷嘴。工具不能碰到搅拌叶片，工具不能推入料斗进行研磨。混合料斗的底部不允许站立。当铲斗停止时，悬挂安全钩。
- 6.操作过程中不要用手或棍子到达搅拌筒或清洁口腔处的灰烬。
- 7.如果操作过程中操作失败，应切断电源，并倒出缸内的砂浆进行故障排除。
- 8.操作完成后，应在砂浆搅拌机内外进行现场清洁，维护和清洁，切断电源，并锁好门。当免蒸压加气砖设备运行时，将每一步操作都放在适当的位置并注意安全。

由于加气混凝土砌块设备一般都是在露天工作，所以加气混凝土砌块设备的保养不得有任何的疏忽。尤其是在冬季，雨雪天经常出现，我们应做好哪些工作呢？

首先，加气混凝土砌块设备应做好防冻，防水工作，保证生产场地不能湿度过大，避免结冰等。原料的湿度，含水量应严格的检测，符合原料的配比标准，原料的细度，质量等应层层把关。加气混凝土砌块设备如遇到雨雪天气，应做好防护措施，避免设备淋雨，结冰等。

加气混凝土砌块设备每班的工作情况，应做好详细的笔录，加气混凝土砌块设备的保养时间，免蒸加气砖生产线品牌，润滑油添加位置，间隔时间等，应详细明确。生产中，加气混凝土砌块设备如果出现异常响声，应及时停机，检测维护，保证设备正常运转等。成品区不的有其它废料堆积，保证生产区干净，电路系统防水等。

蒸压加气砖生产线品牌-方盛机械设备-福建加气砖生产线品牌由泰安方盛机械设备有限公司提供。泰安方盛机械设备有限公司（www.jiaqidabaoxian.com）为客户提供“打包生产线,抱砖机,加气打包线”等业务，公司拥有“方盛机械”等品牌，专注于包装生产线等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。