

联润桥梁工程公司 桥面铺装钢筋网 宜春钢筋网

产品名称	联润桥梁工程公司 桥面铺装钢筋网 宜春钢筋网
公司名称	江西联润桥梁工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新余市高新开发区新城大道总部经济服务中心
联系电话	13507098265 13507098265

产品详情

准确测量钢筋网片的方法你清楚吗?

一般我们在使用钢筋网片的时候是需要对它的相关数据进行测量的，这样能够准确的知道它的使用效果与用量如何。要是在之前大家并不清楚如何去测量钢筋网片的话，可以先看看下面文章之中的具体介绍，之后应该就可以清楚了。

钢筋网片工程测量一般是粗略计算，按照所浇筑的面积再加上3%的搭接长度就可以，每张网片的总长度x0.00617就是重量，还可以用cad画图然后量出钢筋的长度这是比较的算法。

钢筋网片是一种焊接成型的网状钢筋制品，是纵向和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点均用强电阻压力熔焊在一起的钢筋网片，具有产品精度高、误差小、质量好等特点，要应用煤矿巷道防护加固、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、房屋的楼板、屋盖、墙体、地坪、混凝土管、桩等方面。

钢筋焊接网是在工厂严格质量控制下，由自动智能化生产线制造而成。网格尺寸，钢筋规格、长度直径、网孔都得到严格控制，避免了人工绑扎网遗漏、绑扎错误和偷工减料的情形发生，其网片强度高、弹性好、间距均匀准确、焊接点强度高因而大大提高了工程质量。

每批钢筋焊接网应随机抽取一张网片，在纵、横向钢筋上各截取五根试样，分别进行强度和弯曲试验，每个试样应含有不小于一个焊点试样长度应足以保证夹具之间的距离不于十+倍直径且不小于一米。

对于并筋非受拉的一根钢筋应在离交叉焊点约两厘米处切断，钢筋焊接网的拉伸弯曲试验结果如不合格，宜春钢筋网，则应从该批焊接网的同一型号网片中再取双倍试样进行不合格项目的检验，复验结果全部合格时，该批焊接网方可判定为合格。钢筋网片试验结果平均值如不合格时，进行返厂或者按照合同要求对厂家进行索赔。

要是在之后的使用之中还有不清楚的内容的话，一定要严格遵守上面的文章介绍，冷轧带肋钢筋焊接网，不要在不清楚的情况下做出决定。

施工人员首先熟悉网片的基本建设程序、施工程序和施工规律并在实际工作中具体运用，掌握施工现场的周围环境及本工程的定位、放线、抄平、沉降观测记录等，d6冷轧带肋钢筋网，严格执行工艺标准、验收和质量验评标准，以及各种专业技术操作规程，桥面铺装钢筋网，制订质量、安全等方面的措施参加质量检验评定和文明作业，及时准确地搜集并整理施工生产过程、技术活动、材料使用、资金周转、经济活动分析的原始记录、台账和统计报表等工作。

以上就是使用网片的过程中要了解的基本施工程序以及操作方面的一些要点，一般在看完之后都可以十分清楚了。

联润桥梁工程公司(图)-桥面铺装钢筋网-宜春钢筋网由江西联润桥梁工程有限公司提供。江西联润桥梁工程有限公司(www.qiaoweiqi.com)位于江西省新余市渝水区春龙大道999号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前联润桥梁在工地施工材料中享有良好的声誉。联润桥梁取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。联润桥梁全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。