

# 三菱空调 海南空调 创美机电中央空调

产品名称	三菱空调 海南空调 创美机电中央空调
公司名称	海南创美机电工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	海口市龙华区城西镇椰海大道361号海口林安国际商贸城18栋128号
联系电话	13907557400 13907557400

## 产品详情

### 室内机的区别

应该说，中央空调和风管机，内机基本都是安装在吊顶内，进出风口有几种组合方式，来针对不同的安装环境，以达到更好的使用效果，对于内机需要占用一定的高度空间，一般需要吊顶做到25-30厘米左右，这对于大部分层高来说，吊顶的造型设计，可以弥补这块的不足。对于这方面，两者基本没有区别。

### 内外机距离问题

一般来说，常规空调内外机管线的距离尽量不超过8米，而风管机在15米，中央空调则可以达到更远的距离。超距离的管线可能造成冷媒管内增加阻力，家用中央空调，降低制冷效果。所以这也需要考虑到实际现场距离情况。

### 中央空调清洗

#### 1、冷凝器清洗

- (1)、关闭冷凝器上下阀门，将冷凝器与清洗设备连接后注水，检漏。
- (2)、注入缓蚀剂达一定值并逐渐注入清洗剂，开启清洗泵，随时检测清洗剂浓度变化。
- (3)、检测在一定浓度下，反应终止，即清洗结束。泄水后再漂洗。

(4)、冷凝器做钝化处理，投入钝化剂用清洗泵循环，检测PH值稳定在7时，钝化结束。

## 2、系统清洗

### (1)、冷却系统清洗

冷却水系统注满水后，由凉水塔分别加入清洗剂、缓蚀剂、启动水泵，系统运转。需连续运转在运转过程中随时检测，依据水质数据的变化，及时进行调整，补充。清洗完毕后，要漂洗1-2次。

### (2)、冷冻系统清洗/、采暖系统清洗

冷冻水系统水泵做为循环动力，将系统中现有水量放掉二分之一，由顶部膨胀水箱或补水箱，加入清洗剂、缓蚀剂，启动水泵，需连续运转，在运转过程中随时检测，依据水质数据的变化，及时进行调整，补充。清洗完毕后，三菱空调，要漂洗1-2次。

中央空调品牌纷纭，选择一款品牌产品固然能够保证质量要求，三菱重工空调，但也千万不能忽然安装工艺的重要性。中央空调安装对于技术的要求比较高，其施工是否规范到位会直接影响日后的使用效果。下文便为大家介绍有关中央空调安装的八大步骤。

## 室内吊机

- 1、应注意内机距离房顶不得小于1厘米，以免机器运转时会与墙顶产生共振。
- 2、吊装内机应保持千分之五的坡度，并且接冷凝水的一侧应稍低一点，以免冷凝水无法排出。

## 安装冷媒铜管

- 1、所有的焊接点都是在铜管和分歧管的连接处进行。
- 2、焊接过程中必须在铜管内充入氮气，保证铜管内部空气被完全挤压，以免运转时压缩机产生故障。
- 3、完成焊接后，应该使用高压氮气进行管内吹灰，保持铜管内部的清洁。

## 充氮保压

焊接完成后，必须进行压力测试，海南空调，在铜管内充入一定压力的氮气进行保压，测试时间为24小时。使用R410冷媒，应保持管内压力为40公斤，使用R22冷媒则应保持管内压力为20公斤。

## 安装冷凝水管

从内机接出冷凝水管至室外或地漏，应该保持大于1%的坡度。

## 安装外机

外机风扇的出风口必须保持50厘米内没有遮挡物，并且所有的落地脚都要安装减震垫，以保证外机正常运转。

三菱空调-海南空调-创美机电中央空调由海南创美机电工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。海南创美机电工程有限公司（[www.hncmkt.com](http://www.hncmkt.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!