工程管理报告 河北英科石化工程1 南通报告

产品名称	工程管理报告 河北英科石化工程1 南通报告
公司名称	河北英科石化工程有限公司江苏分公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区木渎镇金枫南路216号东创科技园B1号楼907室
联系电话	13771758123

产品详情

压力管道设计常用标准规范目录

压力管道设计常用标准规范目录　序号 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

标准名称 输送流体用无缝钢管 钢制阀门 一般要求 通用阀门 铜合金铸件技术条件 通用阀门 灰铸铁件技术条件 通用阀门 球墨铸铁件技术条件 通用阀门 碳素钢锻件技术条件 通用阀门 碳素钢铸件技术条件 通用阀门 不锈钢铸件技术条件 安全阀 一般要求 压力释放装置 性能试验规范 弹簧直接载荷式安全阀 流体输送用不锈钢无缝钢管 无缝钢管尺寸、外形、重量及允许偏差 结构用不锈钢复合管 低温管道用无缝钢管 钢制管法兰、垫片、紧固件

压力容器设计必须掌握的知识

碳素钢zhen静钢Q235B级、C级的区别是什么？适用范围是什么？

主要区别是冲击试验温度不同：Q235B级做常温20°CV型冲击试验；Q235C级做0°CV型冲击试验。

适用范围：

1. Q235B级：容器设计压力P≤1.6Mpa，钢板使用温度0~350°C。用于容器壳体时，钢板厚度不大于20mm，不得用于毒性为高度、极度危害介质的压力容器。

2. Q235C级：容器设计压力P≤2.5Mpa，钢板使用温度0~400°C。用于容器壳体时，钢板厚度不大于30mm。

压力容器设计必须掌握的知识

碳素钢和碳锰钢在高于425°C温度下长期使用时，HAZOP分析报告，应注意什么问题？

答：GB150-98规定，工程咨询，碳素钢和碳锰钢在高于425°C温度下长期使用时，应考虑钢中碳化物的石墨化倾向。因为碳素钢和锰碳钢在上述情况下，钢中的渗碳体会产生分解，Fe3C___3Fe+C(石墨)，而这一分解及石墨化终会使钢中的珠光体部分或全部消失，南通报告，使材料的强度及塑性下降，而冲击值下降尤甚，钢材明显变脆。

工程管理报告-河北英科石化工程1-南通报告由河北英科石化工程有限公司江苏分公司提供。河北英科石化工程有限公司江苏分公司（www.jsenco.com）在化工产品这一领域倾注了诸多的热忱和热情，英科石化工程一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：翁红星。