

振恒放心之选 停车场环氧地坪 温州环氧地坪

产品名称	振恒放心之选 停车场环氧地坪 温州环氧地坪
公司名称	义乌市振恒地板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市荷叶塘开发第四校区1幢9-11号
联系电话	18858984508

产品详情

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

在防静电地坪涂层体系中，厂房环氧地坪，一般设计为渗透导电底漆层、接地铜箔网络、导电中涂找平层、导电批土层和防静电面层的五层结构。渗透导电底漆层的涂料应选用渗透性强的导电底漆，不能片面追求封闭性，以避免涂层起壳；接地铜箔网络要使用平底塑胶刮板压实自粘铜箔，以防止空鼓的产生；导电中涂找平层，在施工时，一定要注意终表面的光滑性和平整度；导电批土层，在施工时，一定要注意不能漏涂，从而影响面层的系统电阻；因此在施工时，温州环氧地坪，以刮批二道为宜。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，环氧地坪报价，欢迎您来电来函咨询！

义乌市振恒地板有限公司，是一家专业从事现代化防尘、耐磨、防腐、防静电地板、地坪工程、pvc防静电地板、室内净化工程的设计、销售、施工、服务为一体的企业。

如何做好环氧树脂的日常维护工作：

- 1、环氧地坪较高只能耐受80 的温度，所以，针对经常需要电焊或氧割的区域，应在地面上铺设钢板或其它耐高温隔离垫。
- 2、各类推车或拖车的脚轮必须选用受力面较宽、具有一定弹性的高耐磨聚氨酯脚轮。
- 3、各类推车或拖车行走时，需尽量慢速，并避免急刹车或急转弯。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

环氧地坪施工项目控制进度有几个原理？

- 1、动态控制。环氧地坪漆施工项目施工开始，实际进度就有了一个运动的轨迹，即计划转为执行的动态。根据原定进度计划和实际进度对比过程中，停车场环氧地坪，合理的修改，确保项目按计划完成。
- 2、信息反馈：这是和施工人员沟通的过程，将原定计划告知施工人员，并合理分工作出调整，再反馈给上级查看。
- 3、弹性管理：由于环氧地坪漆施工项目工期长，容易出现多种问题，拖延工期，所以要制定出具体明确的进度目标，做好风险分析，做好弹性管理才能更好的如期交工。

因此，控制好施工进度对环氧地坪施工项目是非常重要的，它可以让整个施工过程中按照一种思路有规可循，更好的把握进展情况，确保按期完成地坪漆工程。

如果您有特别的要求，我们会安排专业的人员解决您的疑难问题！如果您对我们的产品感兴趣，欢迎您来电来函咨询！

振恒放心之选(图)-停车场环氧地坪-温州环氧地坪由义乌市振恒地板有限公司提供。振恒放心之选(图)-停车场环氧地坪-温州环氧地坪是义乌市振恒地板有限公司（www.zjzhenheng.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：范先生。