

聊城鑫隆昌防撞栏杆 漯河防撞栏杆生产

产品名称	聊城鑫隆昌防撞栏杆 漯河防撞栏杆生产
公司名称	山东鑫隆昌金属材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省聊城市凤凰工业园
联系电话	15376839990 15376839990

产品详情

混凝土的养生直接关系到混凝土质量和强度增长的速度。在防撞栏杆生产每节段混凝土浇注完成后，立即安排专人在混凝土面上覆盖一层土工布洒水养护，保持24小时防撞栏杆生产混凝土湿润，将混凝土的收缩影响降到低。

模板拆除时间应为防撞栏杆生产混凝土浇筑完成24小时后，拆除模板若出现脱模困难时，应用木楔插入模板及混凝土之间，用铁锤慢慢敲开，严禁强行脱模，造成混凝土表面破损和模板损坏。拆除后的模板整齐堆放，防止扭曲变形，并及时清理干净。

我们主要生产：不锈钢护栏、桥梁护栏、河道护栏、防撞栏杆生产、灯光护栏、钢背木护栏等交通设施防护栏。同时，公司现在工程师、助理工程师以及专业技术人员、售后服务人员总共200多名，而且，拥有波形梁冷轧成型生产线2条，热浸镀铝生产线2条，静电喷塑流水线2条，热浸镀锌生产线4条，浸塑生产线1条，年生产镀锌喷塑护栏板30万余吨，护栏配套组件650万套，防撞栏杆生产，可供6000公里高速公路护栏板施工使用。

我们拥有现代化的挂了系统和“做人以诚，做事以实”企业文化，完善的售后服务体系，确保客户在购买我们的产品的同时，能享受到自己应该有的权益。

预埋钢筋紧挨模板或偏到边界线以外。主要原因一是预埋件定位不准确。二是浇筑混凝土时碰动移位。

三是梁安装时位置偏差超标造成预埋件偏离正确位置。防治措施有：

- 一、预埋筋定位时要仔细，确保位置正确。
- 二、浇筑混凝土时避免直接碰动预埋件。
- 三、预制梁安装位置要控制在精度范围以内。

我公司价格优势：

公司拥有自己的独立生产车间，无论是管材加工还是钢板件异型加工以及钢板表面处理都在本工厂内自行加工完成，减少中间环节，给客户提供低廉的价格、的产品。