

钢结构工程专业承包 湖北恒固钢构 襄阳工业区钢结构工程

产品名称	钢结构工程专业承包 湖北恒固钢构 襄阳工业区钢结构工程
公司名称	湖北恒固建设工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	老河口市孟土路老县城四组
联系电话	15707225666

产品详情

钢结构安装前根据负温条件下的要求，大型钢结构工程，对其质量进行复验，对制作中漏检及运输堆放时产生变形的构件，在地面上进行修理矫正。

18.根据气温条件编制钢构件安装顺序图表，施工时严格按照规定的顺序进行安装。

19.根据气温条件编制钢构件安装顺序图表，施工时严格按照规定的顺序进行安装。

20.编制钢结构安装焊接工艺，一个构件两端不得同时进行焊接。

21.安装前清除构件表面冰、雪、露，但不得损坏涂层。

22.负温安装的柱子、主梁立即进行矫正，位置校正正确立即固定，当天安装的构件要形成稳定的空间体系。

向甲方和监理提供检验报告。在加工过程中，如发现原材料有缺陷，必须经检查人员、主管技术人员研究处理。材料代用应由制造单位事先提出附有材料证明书的申请书（技术核定单），向甲方和监理报审后，钢结构工程承包，经设计单位确认后方可代用。严禁使用药皮脱落或焊芯生锈的焊条、受潮结块或已熔烧过的焊剂以及生锈的焊丝。用于栓钉焊的栓钉，其表面不得有影响使用的裂纹、条痕、凹痕和毛刺等缺陷。焊接材料应集中管理，建立专用仓库，库内要干燥，通风良好。

荷载检测利用专用卡具和拉力试验机进试验而后对照标准；预拉力检测利用轴力计和扭矩扳手进行检测，襄阳工业区钢结构工程，结果要符合GB50205-2001附录B表B.0.2；扭矩检测利用扭矩扳手检测，结果与施工值相差在10%以内为合格；扭矩系数利用轴力计检测，测出预拉力P和施拧扭矩T，经过公式 $K=T/P*d$ 计算得出扭矩系数，钢结构工程专业承包，结果要GB50205-2001附录B表B.0.4；抗滑移系数检测，要求先制试件（与钢结构同批同样处理，生产厂家做），测出预拉力P，将贴有压力传感仪或电阻应变仪的螺栓

穿入试件，在拉力试验机上测出滑移荷载 N_v ，通过公式 $\mu = N_v/2P$ ，结果要符合设计要求。有特殊要求的还可以测其硬度。（GB3098.1-2000）

钢结构工程专业承包-湖北恒固钢构-襄阳工业区钢结构工程由湖北恒固建设工程有限公司提供。湖北恒固建设工程有限公司（www.hgjsjg.com）是湖北襄樊,金属建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在湖北恒固钢构领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创湖北恒固钢构更加美好的未来。