

# 装配式楼梯钢模板厂家规格尺寸「在线咨询」

产品名称	装配式楼梯钢模板厂家规格尺寸「在线咨询」
公司名称	北京北铝天星金属结构有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市通州区张家湾镇张辛庄村煤炭公司院内
联系电话	13810378150

## 产品详情

### 钢模板分类

根据钢模板的用途可分为:民建(房建)钢模板、桥梁钢模板。

根据钢模板浇筑的外形可分为:箱梁模板、T型梁模板、盖梁模板、空心梁模板、圆模板、护梁模板、墩柱头模板等。

还有一种组合式钢模板分为:大模板、小模板、中模板、阴角、阳角等。

以上就是为大家介绍的全部内容，希望对大家有所帮助。如果您想要了解更多钢模板的知识，欢迎拨打图片上的热线联系我们。

### 钢模板的应用范围

以下内容由北铝天星为您提供，今天我们来分享钢模板的相关内容，希望对行业的朋友有所帮助！

1、模板加工制作所需用的各类钢材；其外观质量、钢材材质必须符合国家标准的后钢材，装配式楼梯钢模板厂家，必要时应严格控制钢材的含碳量。

2、钢模板加工过程对于面板折角处的处理必须优先选用在折弯机上折弯，圆角半径无要求时按钢板厚度的1.5倍为折弯半径值。

## 钢模板组合焊接是什么？

1、模扇制作；必须在有一定刚的胎模上施工，定型肋板组焊——肋板矫正检测——骨架装配定位焊——组对面板焊接，焊接成型。

2、钢模板成型必须在胎模上施工，对于组合装配用的螺栓孔、在组合装配时应预先拧紧螺栓，防止在组装时、螺栓孔或其它相临部位尺寸错位。

3、钢模板肋条骨架网加固焊可在胎模下施焊，肋条骨架网加固焊后须经矫正后再上胎模组合钢模面板。

4、钢模面板上胎必须经矫正矫平修边处理，组合肋条骨架网对位固定，面板与筋板肋条边贴付平顺压紧施焊。钢模骨架网与面板组焊筋板和面板焊接采用对称间隔焊。

想了解更多关于钢模板的相关资讯，请持续关注本公司。

装配式楼梯钢模板厂家规格尺寸「在线咨询」由北京北铝天星金属结构有限公司提供。北京北铝天星金属结构有限公司（[www.beilvtianxing.com](http://www.beilvtianxing.com)）是一家从事“钢结构制作安装,各种焊接加工,中厚板剪切折弯等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“北铝天星”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使北京北铝天星在金融专用设备中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。 特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（[www.huanbao999.cn](http://www.huanbao999.cn)）还是从事环保设备，环保设备加工，环保设备生产的厂家，欢迎来电咨询。