

# 防雷检测单位 寿县防雷检测 长河建筑公司

产品名称	防雷检测单位 寿县防雷检测 长河建筑公司
公司名称	安徽卫民消防装备安装有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺
联系电话	13605641498

## 产品详情

在进行外墙抹灰前，要对明敷引下线进行检测，主要包括引下线与接地体的焊接标准、引下线间搭接焊接标准等并进行接地电阻值测量。在层引下线完成时，应对防雷断接卡子的材料规格、数量、位置、高度等进行检测。对楼层之间接地体系的检测根据《建筑物防雷设计规范》的规定，对于一类建筑物，超过30m的，必须在30m及以下每两层设制一个防雷均压环；在30m以上每一层设制一个防雷均压环。对于二类建筑物，防雷检测单位，超过45m的，必须在45m及以下每两层设制一个防雷均压环，45m以上每一层设制一个防雷均压环。

防雷检测在承台焊接和桩基础已经完成且未浇灌混凝土时，检测的具体内容有：焊接质量；接地体的类型；使用降阻剂的数量及型号；附属接地体的埋深和类型；桩主筋直径；基础体类型和埋深等，防雷检测标准，并要测量接地电阻值。在地梁焊接工作已经完成且未浇灌混凝土时，寿县防雷检测，检测的具体内容有：接地体的类型；地梁与承台的焊缝质量；引下线的规格、数量、位置及间距；

整体竣工部分及跟踪检测过程常出现的问题？

跟踪检测包含哪些？

防雷检测对基础接地体的检测

建筑物基础接地体的类型、体内钢筋的焊接标准以及基础体的埋深和接地材料、规格等都会基础体的泄流效果产生影响，所以在检测此部分的时候必须认真严格。

在承台焊接和桩基础已经完成且未浇灌混凝土时，检测的具体内容有：焊接质量；接地体的类型；使用降阻剂的数量及型号；附属接地体的埋深和类型；桩主筋直径；基础体类型和埋深等，并要测量接地电阻值。

防雷检测单位-寿县防雷检测-长河建筑公司(查看)由安徽卫民消防装备安装有限公司提供。“消防器材,消防工程”就选安徽卫民消防装备安装有限公司(www.weiminxf.com),公司位于:六安市金安区大别山路与梅山路交叉口滨河御景二期3号楼114铺,多年来,安徽卫民消防装备坚持为客户提供好的服务,联系人:严总。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。安徽卫民消防装备期待成为您的长期合作伙伴!