

车间铁皮通风管道 友顺管道

产品名称	车间铁皮通风管道 友顺管道
公司名称	保定市友顺管道设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区闫庄工业园区
联系电话	18303126543 18303126543

产品详情

通风管道在安装的时候如果不注意正确的安装方法，那么后果将是比较严重的，一旦通风管道安装调试好后，发现了噪音的问题，再想调试那就比较难了，所以在安装过程中讲究正确的操作步骤这个是非常重要的。

保定市友顺管道设备制造有限公司自成立以来，在不断对产品进行研制开发和技术改造的同时，引进一系列先进风管及其零配件的加工设备，改进了传统的风管制作和安装工艺，使其安装变得简洁、便利、美观。随着技术的革新，产品质量的不断提高。欢迎来电咨询合作。

(1) 风管组装：当风管较短时，可一次在地面组装而成，当风管较长时，可视安装场地的情况，在地面分段组装。组装时应尽量调整风道的中心度和水平度，避免风管扭曲或上下起波，左右摆龙，每段风道不宜超过10m.

组装时，垫片应垫平，法兰螺栓应均匀拧紧，螺母帽均朝向同一方向。

(2) 风管就位：风管就位前应检查全部支架的水平度和标高、检查支架的牢固程度，风管就位可采用直接和吊具两种方法。对风管断面较小，又位置较低的可采用人工就位方法，只需搭设简易脚手架即可。当风管断面较大且管段较长时，可采用滑轮、倒链、大绳等方法吊装。为了便于风道就位，一般多采用将风道吊在脚手架上，然后再将其抬放在风道支架上的方法。脚手架应沿其风道长度方向搭设，高度和位置应适合施工操作，吊装顺序应先干管后支、立管，

吊起时，吊点应牢固，两吊点应均匀受力。垂直风管可采用人工和大绳辅助就位。调整风管保证垂直度要求。

(3) 风道调直：就位在支架上的风道，应拨正位置，调整风道横平竖直，然后再按图集要求固定。

在工厂或许酒店由于浑浊气体需求排放而要不断运送新鲜的空气，通风设备常常使用的即是车间铁皮通风管道设备。许多商家在许多的管道和排气设备中，偏挑选通风管道设备是由于车间铁皮通风管道性价比高，施工时间短、，为许多工期紧张的项目节省了不少的工作量以及工作人员，而且联系实际情况进行通风管道设备的布置设置，能够获得的排气作用的。而在家居日子中，厨房、卫生间、客厅等处对通风环境请求都对比高，采用车间铁皮通风管道设备进行空气处理就对比方便了。

友顺通风专业安装通风设备，经验丰富，服务周到，欢迎来电咨询合作。