

排水涵管 绩溪涵管 宣城顺鑫水泥管

产品名称	排水涵管 绩溪涵管 宣城顺鑫水泥管
公司名称	安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省宣城市宣州区古泉镇富山创业园
联系电话	13721075725 13721075725

产品详情

顶管施工的注意事项

当遇到以下地质的顶管工程时，可以使用高压旋喷桩：淤泥、淤泥质土、流塑、软塑或可塑黏性土、粉土、砂土、黄土、素填土和碎石土等。

当遇到以下地质的顶管工程时，需要通过注浆实验来确定高压旋喷桩的适用性和技术参数：土中含有较多的大粒径块石、坚硬黏性土、含大量植物根茎或有过多的有机质。

当遇到以下地质的顶管工程时，需慎重使用高压旋喷桩：基岩和碎石土中的卵石、块石、漂石呈骨架结构的地质;地下水流速过大和已涌水的地基工程;地下水具有侵蚀性。

顶管施工回拉扩孔

孔径设计：依据敷设管道的直径和根数计算需求成孔的更小直径，涵管价格，既不能过大，也不可过小，成孔直径过大，敷设管道四周土层坍塌易形成路面下陷，成孔直径过小，会使拉管阻力增大，惹起脱管或管道变形。

孔壁加固：扩孔的同时经过扩孔钻头向孔中注入泥浆，泥浆的浓度依据不同的土层条件来配制。泥浆浸透到孔壁中，绩溪涵管，经过扩孔钻头的挤压和磨擦，起到对孔壁的维护和稳定作用。

回拉敷管：拉管过程中的回拉力要克制管道与孔壁摩擦力，成孔的质量与导向孔的曲线外形以及扩孔工艺有着亲密关系，正常状况下敷设PVC或PE管的回拉力不应超越5kN，拉力过大会形成管材断裂或变形。

为了确保涵管制品的质量，需要注意以下问题：

- 1.加强对生产钢筋混凝土涵管所用各种原材料的检验工作;
- 2.混凝土应严格按照试验确定的施工配合比投料;
- 3.钢筋骨架是混凝土承载能力的主要保证条件，因为要按照设计图纸制作;
- 4.水泥涵管模具组装后，各部分尺寸误差应该满足规范公差要求;
- 5.采用离心工艺制管，要根据制管设备性能和生产实际情况，确定合理的离心时间;
- 6.蒸汽养护后，排水涵管，涵管尚未达到规定的强度，应及时对涵管进行后期养护，避免管体因所含游离水分迅速蒸发产生干缩或者结构裂缝;
- 7.在运输过程中，要注意轻起轻放，避免因碰撞使涵管受到破损。

安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司不断发扬“以人为本、开拓创新”的精神，信奉“以质量求生存”的宗旨竭诚为广大用户服务，随着城市建设步伐的加快，人们居住生活水平的提高，对道路交通、公共场所、街道门庭及周围环境的要求也逐步向更高层次、更高标准方向发展，我们积极投身建设发展大潮，充分满足市场需要。

排水涵管-绩溪涵管-宣城顺鑫水泥管由安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司提供。安徽宣城顺鑫路桥工程有限公司（www.xchanguan.com）有实力，信誉好，在安徽 芜湖 的水泥及制品等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进宣城顺鑫路桥工程和您携手步入辉煌，共创美好未来！