

# 成品水泥检查井 苏州水泥检查井 合肥融路公司服务好

产品名称	成品水泥检查井 苏州水泥检查井 合肥融路公司服务好
公司名称	合肥融路建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市肥东县
联系电话	18134534227

## 产品详情

施工方法：砂浆搅拌（1）根据试验室提供的砂浆配合比进行试配，提出砂浆试配比例(重量比)，并根据测定现场砂的含水率确定施工配合比。水泥配料精1确度控制在±2%以内；砂等配料精1确度控制在±5%以内。（2）砂浆应采用机械拌合，投料顺序应先投砂、水泥、掺合料后加水。拌和时间自投料完毕算起，不得少于2min。（3）砂浆应随拌随用，水泥砂浆必须分别在拌成后3h和4h内使用完毕。

施工工艺及施工控制的原因：施工工艺是检查井质量控制消除病害的关键环节，施工质量的优劣直接影响着检查井的使用效果。其原因主要存在以下方面：人工夯实又难以控制质量，从而导致井周回填土在使用过程中逐渐沉降，引起井周路面下沉，检查井四周开裂。混凝土达到设计强度所需时间都在28d以上，若工期安排不合理，成品水泥检查井，在混凝土强度还未形成前就进行碾压，极易造成施工期间的破坏。

特点是：上下井室组合，水泥检查井厂家，井室上都开置圆孔与管道连接、独立顶板与底板。另外有：单一井室；带底板的井室；带柔性连接的开孔井室等。现用混凝土检查井特点：构件间的接口为刚性连接，苏州水泥检查井，以砂浆为封口材料。井室与管道连接基本都是刚性连接，以普通水泥砂浆为封口材料。井盖的井座与井口圈连接以在井口圈中预埋螺栓，在检查井安装时以螺母锁紧。

成品水泥检查井-苏州水泥检查井- 合肥融路公司服务好(查看)由合肥融路建材有限公司提供。行路致远，砥砺前行。合肥融路建材有限公司（[www.hfronglujc.com](http://www.hfronglujc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

