

坤业生产厂家 建筑防护网安装 沧州建筑防护网

产品名称	坤业生产厂家 建筑防护网安装 沧州建筑防护网
公司名称	河北坤业金属丝网制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安平县南环工业园大楼西南角
联系电话	13091180002 13091180002

产品详情

建筑爬架网介绍建筑防护网

材质使用镀锌材质，不易生锈腐蚀金属管产生安全隐患。表面再使用喷塑或喷漆处理，表面再增加一种防护措施更加延长了爬架网的使用寿命

喷塑喷漆途中需要在无尘环境下工作，让金属表面不附着脏物，不然接触面不均匀容易发生剥皮脱落现象。

设置金属爬架网时候的防护措施

架体底层的脚手板铺设严密，且应用平网及密目安全网兜底。应设置架体升降时底层脚手板可折起的翻板构造，保持架体底层脚手板与建筑物表面在升降和正常使用中间隙，防止无聊坠落。

架体外侧用密目安全网(不小于800目/100cm²)围挡;密目安全网可靠固定在架体上。建筑爬架网片可以提高施工效率的原因

?对爬架网的建立高度进行核算

对爬架网的建立高度进行核算

1、当搭设爬架网的高度在25-50m的时分，应该对脚手架全体的稳定性进行加强。比如装置纵向剪刀撑，添加横向剪刀撑，沧州建筑防护网，而且应该相应的添加连墙杆的强度，并缩小距离。如果在多风的地区建立高度超越40m的脚手架，应该考虑到风涡流的上翻力，装置抗上升翻流的连墙办法。?

2、扣件式爬架网的尺寸复合下列规则时，相应的杆件能够不再进行核算。可是衔接墙的杆件以及衔接地面的立杆应该根据实践的荷载进行核算，并制作相应的施工图。?

3、爬架网相关的规划核算契合脚手架标准的相关规则，建筑防护网生产，并通过企业技能担任人的批阅。爬架网是东西式脚手架的一种，建筑防护网安装，爬架网常服务于高层修建施工中。？

4、当爬架网的建立高度超越50m的时分，能够选用双立杆加强或许分段卸荷，沿脚手架的高分段将脚手架与梁板用钢丝绳拉紧，将脚手架的部分荷载传递给修建物承当;或许是选用分段建立，将各段脚手架的荷载传给修建物伸出的悬挑梁承当。

爬架网片特点

1. 附着式升降脚手架的通风防护网，安全牢固。
2. 拼装全部在地面进行，安全快捷，省时、省力，文明施工。
3. 整体全钢结构，建筑防护网报价，避免消防隐患，无需钢管扣件。
4. 高层施工升降平台内外防护封闭，规范、美观。
6. 高层施工升降平台企业安全文明施工，提升施工单位形象。
7. 单元折叠方式，操作简便迅速；不仅外形更美观，且文明施工效果更显著。

坤业生产厂家(图)-建筑防护网安装-沧州建筑防护网由河北坤业金属丝网制品有限公司提供。河北坤业金属丝网制品有限公司（kypajia.com）位于安平县南环工业园大楼西南角。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前坤业在安全网中享有良好的声誉。坤业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。坤业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。