

重庆涪陵塑胶跑道

产品名称	重庆涪陵塑胶跑道
公司名称	湖北盛立体育科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	优正体育:13mm
公司地址	塑胶跑道,塑胶跑道生产厂家,新国标塑胶跑道,混合型塑胶跑道,透气型塑胶跑道,EPDM塑胶跑道,硅PU球场,丙烯酸球场施工,足球场人造草坪材料,塑胶跑道价格每平方米多少钱
联系电话	15907164393 18627895877

产品详情

重庆涪陵塑胶跑道

EPDM卷材篮球场施工技术方案

不同类型有篮球场施工技术方案，今天我们来盘点学校EPDM卷材施工技术方案。

篮球场施工技术方案之地基整理

- 1、新基础必须养护30天后，方可施工。（冬季顺延1-2倍）
- 2、必须对基础进行酸洗，若有任何杂物或泥块，应清理干净。
- 3、基础若有油渍，需用清洁剂稀释后清洗，如严重部分需要铲除重新填补。
- 4、施工期间，天气必须良好，并确定在施工后24小时内不下雨,以免因胶水未干造成胶水失效影响工程质量。
- 5、若地基有出现积水、不平整等情况，可以使用MDI胶水涂布后用水泥砂浆补平。

篮球场施工技术方案之防水底漆处理（防水底漆处理非常重要，一定要特别重视）

- 1、用EPDM专用胶水将待施工地面喷涂，。

2、喷涂完以后要等1-2小时，待防水层干燥（防水层不发粘）灰土不沾手

篮球场施工技术方案之EPDM卷材铺装

1、在粘贴卷材前，先把卷材展开，平铺在施工区域12小时后，再量好施工面积，进行场地预铺，预铺时要做适当的预留（建议预留5CM）。预铺时要标示好卷材的顺序、上下面，预铺时间为2个小时。

2、将EPDM专用胶水粘贴卷材。涂胶水时两片卷材接缝处1cm宽度不要涂胶水，以免胶水从接缝渗透出来！

3、把卷材平直铺在刚涂好胶水的地面，卷材与卷材间的接口必须严密靠紧，用快粘胶将卷材间的接口粘在一起（建议间隔10cm处涂一点，快粘胶要涂在卷材的横截面处），然后用粘性不是很好的透明胶带,宽度约1~2公分将接口处粘住！（不能用有颜色的胶带，不能用粘性很好的胶带）铺装场地的四周要用木条和钢钉固定（木条建议厚度2-3MM，宽度4-5CM，钢钉建议用2*25MM（30MM）木条与卷材接触的平面用透明胶带隔开）。

4、用铁滚筒（重50KG以上）在上面来回滚压，让胶水和卷材及地面充分接合。

5、滚压开始时间为涂胶水后30分钟后，来回滚压时间为2-4小时。（特别在卷材铺装完2.5小时内，要不停的滚压，此时间胶水与卷材粘贴的黄金时间,实际滚压时间可在空白处作表干实验为准）滚压时遇到起鼓的地方，要用美工刀将起鼓处的气放掉，用美工刀倾斜45度，斜割卷材，将气放掉！。

6、依各种球场尺寸放线，以聚氨酯划线漆划线。所有的线要使用毛刷来划，线与线之间用美纹纸隔开，待线漆干后把美纹纸去掉

完工

在工程完工后，承包者要合理清理施工过程中留下的余料和废料，空容器和污水。建成的球场必须要有安全保护，确保不受人力的破坏。