

# 湖北樊力德围挡 工程pvc围挡 孝感pvc围挡

产品名称	湖北樊力德围挡 工程pvc围挡 孝感pvc围挡
公司名称	湖北樊力德塑胶制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北襄阳深圳工业园南区（襄酒路博腾机械制造有限公司院内）
联系电话	18062255777

## 产品详情

工地围挡在软土地基上，当基坑围护时，基坑开挖深度不应小于500 mm。

施工顺序为：夯捣M5水泥砂浆在基础槽底铺设四层500宽砖基础，一层370砖砌成240毫米高度实心砖砌体，M1粘土砂浆铺设240个空斗墙，M5水泥砂浆预制。

工地围挡当墙体在原土层上施工时，基坑开挖深度不应小于400 mm。

施工顺序如下：首先，采用M5水泥砂浆砌筑两层500宽砖基础，一层采用370，500层高240宽实心砖砌体，工程pvc围挡，采用M1粘土砂浆敷设240个空斗墙，屋面采用M5水泥砂浆墙。

### 围挡施工文明措施

施工现场人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。

#### 1、健全管理制度

持证上岗制度。施工现场实行持证上岗制度。进入现场作业的所有管理人员、司机、技工、电工、焊工等施工人员，都必须持证上岗。

#### 2、文明施工措施

a. 严格按照招标文件施工，遵守国家法令、法规，pvc围挡护栏，遵守有关部门的规定。

- b. 加强文明生产管理力度。遵守村规村约，尊重当地的民风、民俗、信仰，搞好地方群众关系，确保施工顺利进行。
- c. 加强对施工人员的教育，做到施工不扰民，不破坏地方现行的道路。
- d. 保持施工现场有条不紊，做到工完场清。

工地围挡砌筑墙体时，必须按照规范设置砖垛间的间距。

一般情况下，砖垛应设置在3~3.6m之间，在建空斗墙时，必须按照“五斗一睡”的方式进行施工，以保证墙体整体稳定。另一点要注意的是，墙的一侧严禁堆放土壤、沙子和石头或其他建筑材料。

工地围挡砌筑墙体时，必须按照规范设置砖垛间的间距。

一般情况下，砖垛应设置在3~3.6m之间，在建空斗墙时，孝感pvc围挡，必须按照“五斗一睡”的方式进行施工，以保证墙体整体稳定。另一点要注意的是，墙的一侧严禁堆放土壤、沙子和石头或其他建筑材料。

湖北樊力德围挡(图)-工程pvc围挡-孝感pvc围挡由湖北樊力德塑胶制品有限公司提供。湖北樊力德塑胶制品有限公司(www.fldslzp.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司(www.xywdhL.cn)还是从事pvc围挡，围挡批发，围挡厂家的厂家，欢迎来电咨询。