

芜湖召亮道闸 快速门厂家 铜陵快速门

产品名称	芜湖召亮道闸 快速门厂家 铜陵快速门
公司名称	芜湖召亮智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖南翔万商物流区D21184
联系电话	18949552994

产品详情

如何安装悬浮门？

门排安装：

- 1、接底梁，装柱料固定座。
- 2、底梁贯入前、后传动系统，将底梁托平稍向上弯曲。注意电机线避开。
- 3、接顶梁，装柱料固定座。
- 4、装80×80柱料，装顶梁。M6×16外六角螺丝先不拧紧。
- 5、装尾拉杆。
- 6、装40×40竖料。
- 7、检查门框90度后，拧紧柱料固定座M6×16外六角螺丝。
- 8、装交叉杆。中交叉杆为正牙，端交叉杆为反牙。端交叉杆与柱料固定座之间垫 28×6专用垫片。
- 9、收紧交叉杆，调整门排平面平直。
- 10、收尾拉杆与调节后机构支撑螺杆，调整门排水平。
- 11、后机构支撑螺杆锁紧螺母锁紧。
- 12、装门排前气囊下的压力波。装前托轮。

13、装底梁前、后堵头。

自动门在安装的时候是很重要的，这是保障自动门质量的关键。安装的质量影响自动门的整体功能，所以自动门的安装一定要做好充分的技术准备，加强质量管理，检测好所用的零部件质量，卷帘快速门，由经培训的技术工人施工，并有技术指导和质量监管人员参加。

在安装后自动门的装饰表面不应有明显的损伤和影响性能的缺陷，每樘门局部擦伤及划伤应符合相应标准或有关标准的规定，门相邻构建着色表面不应有明显的色差，门表面不应有金属屑及毛刺和腐蚀斑痕及其他污痕才算是符合质量要求。

安装后自动门的各项运行指标应符合要求，包括门体运行的平稳度，动作感应器的感应区域，防夹感应器的及一些安全措施的灵敏度，这些应由有资质的地单方来进行验收，螺旋快速门，验收合格后—樘门才能真正的投入使用。

少走弯路，浅谈怎么分辨的自动门质量？

速度——能自动开关的就是自动门，许多人以为这就很简单，就没有什么高低之分了，其实并不是这样。自动门的运行速度，是一个很重要的指标。一般自动门运行有几个速度和时间指标，一个是开门速度，一个是闭门速度，快速门厂家，一个是开门停顿时间。这几个指标都直接关系到自动门的使用效果。比如开门速度，如果开门速度太慢，行人走过来，到了门前，门还没开到可以通行的宽度，那就浪费了行人的时间形象了效率，但有些场合又不希望太快，太快与现场环境气氛不合；闭门速度也一样，太慢不利于环保，太快会影响行人。开门停顿时间，当行人密度太高，就不希望门关得太频密，行人稀疏，门开了就应尽快关上。还有一个很重要的指标，可以直接判断该款自动门的优劣，就是刹车，这里技术含量较高，自动门的关门动作，从启动、加速、减速、到停稳时，铜陵快速门，刚好两扇门页重合，利索、平顺、柔和，一气呵成，这就是好的自动门。一般的自动门中间都有些停顿或迟滞。

芜湖召亮道闸(图)-快速门厂家-铜陵快速门由芜湖召亮智能科技有限公司提供。芜湖召亮智能科技有限公司(www.whdaoza.com)拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！