

# 五华县打桩 飞峨建筑钻桩公司 地基打桩

产品名称	五华县打桩 飞峨建筑钻桩公司 地基打桩
公司名称	佛山市飞峨建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号
联系电话	18022702273

## 产品详情

发生原因：卡埋钻具是旋挖钻进施工中容易发生的、也是危害较大的事故，在施工过程中要采取积极主动的措施加以预防，一旦出现事故，要采取有效措施及时处理。

卡埋钻具的预防措施如下：

较疏松的砂卵层或流砂层，孔壁易发生大面积塌方而造成埋钻。钻进至砂层后，钻机操作要慢提，轻放，不要强行加压。

粘泥层一次进尺太深孔壁易缩径而造成卡钻。所以，在这类地层钻进要控制一次进尺量，一次钻进深度不超过40cm。

钻头边齿、侧齿磨损严重而无法保证成孔直径，钻筒外壁与孔壁之间无间隙，如钻进过深，则易造成卡钻。所以，钻筒直径一般应比成孔直径小6cm以上，边齿、侧齿应加长，以占钻头筒长的2/3为宜，同时在使用过程中，钻头边齿、侧齿磨损超过15mm后要及时修复。

因机械故障而使钻头在孔底停留时间过长，导致钻头筒壁四周沉渣太多或孔壁缩径而造成卡埋钻。因此，平时要注意钻机本身的及时保养和维修，同时要调整好泥浆的性能，使孔底在一定时间内无沉渣。

## 钻桩

1、在进行软土作业时，因为负载轻，经过大流量输出，就可以高转速加压钻进。2、当进行粘土层作业时，一定要连续加压，保证高转速持低负载钻进。3、比较讨厌的就是摩擦力比较大的沙层了，要不停地加压和回压，否则你得多工作至少3小时，更别提你的机器磨损状况了。4、当你遇到了精度较高的振荡地质时，就要有狭路相逢勇者胜的气势，不断加压强行破碎。5、千万别小看卵石层，在作业的时候可得

记好了，避开硬度矛头，采用慢转速钻进，工作效率那是一个字——高。

设计地质资料显示有少量小溶洞，但在施工中发现地质资料不准确。通过地质补钻揭示溶洞发育，洞内漏水，五华县打桩，分布复杂，8大洞高约5m，打桩价格，溶洞层数多达5层。钻孔施工过程中发生过漏浆、地面塌陷等事故，增加难度且影响进度。工程勘察对溶洞区桩基施工前一般采用物探或其它如电磁波层析CT探测等方法探明溶洞的具体情况。因此，在施工首根桩时发现地质情况与设计资料出入较大后，建筑打桩，选择逐桩超前钻探，并按设计桩尖标高在完整基岩内加深5m，确保桥梁的安全可靠性。

五华县打桩-飞峨建筑钻桩公司-地基打桩由佛山市飞峨建筑工程有限公司提供。佛山市飞峨建筑工程有限公司（[www.fe886.com](http://www.fe886.com)）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。飞峨建筑——您可信赖的朋友，公司地址：广东省佛山市南海区丹灶镇劳边徐边村南公路西自编4号，联系人：梁生。