

## 自贡小型速冻库安装“本信息长期有效”

产品名称	自贡小型速冻库安装“本信息长期有效”
公司名称	重庆再甜制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区科园五路54号1-4-2号
联系电话	17725099313

## 产品详情

重庆再甜制冷设备有限公司下面简单给大家讲解一下：冻库建设需要注意哪些成本方面的问题

### 、地域

冻库建造地域外界环境会直接影响冻库材料的选择及数量。

### 、大小

冻库容量越大造价高，所需机组制冷量、保温材料越多，自然冻库价格也越高。

### 、温度

相同库容量，冻库温度越低冻库造价则越高。常见冻库温度有15~20 常温阴凉库、0~5 保鲜冻库，-15~-25 低温冷冻库，-30~-60 超低温速冻库。

### 、功能

一些特殊性质的冻库，小型速冻库安装，要比普通的冷藏保鲜库造价高，比如：防爆库，气调库。

### 、系统

冻库方案不同，制冷系统也有多重选择途径，机组品牌差异，价格相差较大。

### 、分间

相同容量冻库，分割间数不同，冻库设备配置数量也不同，这些也是影响终冻库价格的关键因素之一。

以上总结的分享希望能对需要建造冻库的用户有所帮助，相信阅读了以上的文章，对于后续有想建造冻库的用户在造价与设备上会有很大的作用。如有想冻库建造，冻库设计、安装等工程事宜，可随时欢迎来电再甜制冷公司服务热线，我司将会有专业的工程专家为每一个有需要的用户设计出满意的方案。

### 冷库安装注意事项

- 1、由于冷库的库板种类繁多，安装建设活动冷库时应参照“冷库的拼装示意图”。
- 2、拧紧挂钩时，应缓慢均匀用力，拧至板缝合拢，不可用力过度，以免钩盒拔脱。
- 3、拼板时注意在库板的凸边上完整的粘贴海绵胶带，安装库板时，不要碰撞。海绵胶带粘贴位置
- 4、组合式冷库安装建设时隔墙板应用隔墙角钢固定。
- 5、组合式冷库库体装好后，检查各板缝贴合情况必要时，内外面均应充填硅胶封闭。
- 6、管路及电气安装完成后，组合式冷库库板上所有管路穿孔，必须用防水硅胶密封。

重庆冷库安装 重庆小型冷库安装公司 重庆专业制冷设备安装公司

### 冷冻库知识你知道多少小型速冻库安装

再甜制冷设备厂家给大家分享一下：冷冻库相关的知识。

按冷冻库容量规模分目前，冷冻库容量划分也未统一，一般分为大、中、小型。大型冷冻库的冷藏容量在10000t以上。

中型冷冻库的冷藏容量在1000~10000t；小型冷冻库的冷藏容量在1000t以下。

按冷藏设计温度分为高温、中温、低温和超低温四大类冷冻库。

一般高温冷冻库的冷藏设计温度在-2 至+8 ；

中温冷冻库的冷藏设计温度在-10 至-23 ；

低温冷冻库，温度一般在-23 至-30 ；

超低温速冻冷冻库，温度一般为-30 至-80 。

重庆再甜制冷设备有限公司，是集小型冷冻库、制冷设备生产、专业冷冻库设计、安装、维修于一体的综合性公司。

自贡小型速冻库安装“本信息长期有效”由重庆再甜制冷设备有限公司提供。重庆再甜制冷设备有限公司（[www.cqztzl.cn](http://www.cqztzl.cn)）是重庆重庆市,换热、制冷空调设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在再甜制冷设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创再甜制冷设备更加美好的未来。同时本公司（[www.ztztzlaz.com](http://www.ztztzlaz.com)）还是从事重庆冻库设计安装，四川冻库安装，贵州冻库设计的厂家，欢迎来电咨询。