

# 工地高空吊篮 科通吊篮高空吊篮租赁 抚州高空吊篮

产品名称	工地高空吊篮 科通吊篮高空吊篮租赁 抚州高空吊篮
公司名称	南昌市科隆建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市红谷滩新区
联系电话	13970071155 13970071155

## 产品详情

如何做好建筑吊篮施工方案的具体7个步骤

点必须要注意的就是要把握好方案的针对性和可行性，不能泛泛而谈，应根据具体的施工方案，把握好建筑吊篮的使用，尽量是建筑吊篮覆盖整个作业面，不留死角，做到保证安全性。

第二，控制好设备的进场。一定要做到设备的与方案的一致性，不能不同型号建筑吊篮设备混装，以免出现施工误伤。

第三，加强对ZLP630型建筑吊篮安装的监控，同样是为了保证施工过程的安全性，在安装建筑吊篮一定要监控好是否建筑吊篮进行的正确组装，放置地点是否安全可靠。

第四就是必须对安装好的建筑吊篮进行验收，这个工作也是不可缺省的，因为它再次保证了施工过程的安全性。

第五，对上机人员进行教育和培训，这个一个很重要的环节，当一切装备准备完毕，要对要上机的人员进行安全措施培训，保证上机人员的人身安全。

第六，控制好日常的管理，建筑吊篮的日常管理以及上机人员的装备习惯都要有一个合理的正规的安全的习惯。

第七，高空作业吊篮，就是ZLP630型建筑吊篮的拆卸和退场，不要忽视了这个环节，当完工了的时候，也往往是人们放松的时候，所以在这个环节出故障的也不少，所以一定要把好后一道关，做到安安全全。

### 电动吊篮安装注意事项

1、当检查提-升机并使它进行无人空转时，要用耳朵细心感觉是否有运转时的杂音，若是听见卡阻的疑

似声，要及时复检。

2、不少人在安装时会将安全绳和提-升机的步骤弄错，正确的方法应该是：先将绳索穿入锁内，同时将配重锤挂上，然后再按下提-升机启动按钮，将绳索穿入提-升机，这时候，绳索应自动地从提-升机的出绳口内露出来，如果没有自动露出来，则要重新检验自己的安装过程是否颠倒的某项顺序。

3、看似简单灵活的电动吊篮，并不是任何人都可以进行施工作业的。使用电动吊篮的建筑工人须要熟读使用说明书，并谙熟于心，采购方还要对相应的工人进行专业的培训，让操作的工人明白电动吊篮的操作原理、流程等知识。没有经过培训，高空吊篮租赁价格，或者培训不合格的工人坚决不能让其上岗。

4、待电动吊篮装配完毕后，工地高空吊篮，要检查起重绳索与安全锁头的距离，并将其调整到一个适宜的数值，直到安全锁能完全锁住安全绳索为止。

5、对电动吊篮的每个小部件都要留意，运作时细听滑轮声，如果有卡阻的声音要及时检修。

外墙保温应用的电动吊篮安全使用注意事项:

1.机械设备正常，安全保护装置齐全可靠；

2.吊篮内无杂物，严禁超载。

3.屋面机构、悬重及钢丝绳符合要求；

4.电源电压应正常，接地（接零）保护良好；

5.利用吊篮进行电焊作业时，必须对吊篮、钢丝绳进行防护，不得用其作为接线回路。

6.作业后，吊篮应清扫干净，悬挂离地面3m处，切断电源，撤去梯子。

7.启动后，进行升降吊篮运转试验，确认正常后，抚州高空吊篮，方可作业。

8.作业中，发现运转不正常时，应立即停机，并采取安全保护措施。未经专业人员检验修复前不得继续使用。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成，供参考，如有问题请及时沟通、指正。

工地高空吊篮-科通吊篮高空吊篮租赁-抚州高空吊篮由南昌市科隆建筑工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌市科隆建筑工程有限公司（[www.ktsbzl.com](http://www.ktsbzl.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!