

徐州工序样板 优良建材信赖推荐 工序样板公司

产品名称	徐州工序样板 优良建材信赖推荐 工序样板公司
公司名称	河南优良建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	商丘市睢县湖东路御府公园
联系电话	15565834666 15565834666

产品详情

外墙 - - 细部收口

原因分析

阴阳角处搭接方式，徐州工序样板，墙面突出物周围套割，滴水线（槽）、窗台、窗眉、窗套、流水坡等施工工艺不正确。

防治措施

阳角饰面砖宜45°碰贴（有保温层的除外），非整砖使用部位应在阴角处，如采取拼贴饰面砖应正面盖侧面，上面盖下面，饰面砖挂线操作，凡墙面高 2m应挂面砖下线，工序样板公司， 2m应挂面砖上线。墙面突出物周围的饰面砖应整砖套割吻合，边缘应整齐，墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致。饰面砖接缝应平直、光滑、填嵌应连续、密实、宽度和深度应一致。有排水要求的部位应做滴水线（槽），滴水线（槽）应顺直，流水坡向正确。次数用完API KEY 超过次数限制

防治措施

抹灰前，应将基层表面清理干净，砼表面凸出部分先剔平刷净，对于蜂窝、凹洼、缺棱掉角处，宜在水泥掺加建筑胶先刷一道，然后用1：3水泥砂浆分层修补，加气混凝土砌块墙和砼墙面宜先刷掺水泥重量20%的建筑胶的素水泥浆一道或拉毛，随刷随抹灰，基层应提前一天浇水，浇透浇匀，让基层吸足水分。水泥砂浆抹墙面灰应是三遍成活（即7厚1：3水泥砂浆打底两次成活，7厚1：3水泥砂浆找平、扫毛，6厚1：2.5水泥砂浆罩面、压实、赶光），各层间隔时间宜在4小时以上（终凝后），砂浆应随拌随用，工序样板展示区，控制在3小时内用完，严禁使用过时灰。次数用完API KEY 超过次数限制

砌体工程其它要求

(1)灰缝

工艺说明：砌体灰缝砂浆应密实饱满，砖墙水平灰缝的砂浆饱满度不得低于80%，砖柱水平灰缝和竖向灰缝饱满度不得小于90%。可采用百格网检查砖底面与砂浆粘接痕迹面积。(2)机电切槽

工艺说明：墙体上的洞口及管线槽应尽量在砌筑时预留出，工序样板定制，不得后凿。当无法预留时，应首先在砌体墙上弹线按线采用无齿锯切割整齐，线槽采用C20细石混凝土灌实。墙体上严禁横向开槽。

砌体工程（混凝土小型空心砌块工程）其它要求

(1)灰缝

工艺说明：中小型砌块墙体应对孔错缝搭砌，搭接长度不应小于90mm。承重墙严禁采用断裂小砌块，小砌块应底面朝上反砌于墙上（针对盲孔砌块）。墙体转角处和纵横墙交接处应同时砌筑。次数用完API KEY 超过次数限制

徐州工序样板-优良建材信赖推荐-工序样板公司由河南优良建筑工程有限公司提供。河南优良建筑工程有限公司（www.hnyljz.cn）是一家从事“工艺质量样板,厨卫质量样板,地下室防水结构质量样板”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“优良”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使优良在水泥及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！