

塑胶跑道造价 学校塑胶跑道造价 广东金邦

产品名称	塑胶跑道造价 学校塑胶跑道造价 广东金邦
公司名称	广东金邦体育设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市企石镇清湖民营工业区广东金邦体育设施有限公司
联系电话	13925512593

产品详情

硅PU厚度越厚越好?

硅PU球场建设硅PU球场建设，除了常见的可以做3mm厚、4mm厚或5mm厚硅PU外，是不是越厚越好。对于厚度这一点，不在行的人会觉得“相差不大，那我做得厚一点是不是更好”当然，不懂行的人问是可以理解的。硅PU球场面层是一种抗污性强的面层，坚韧且密实，不易被鞋底或其它硬物刮化。如果说做的太薄达不到国家要求的各项指标，很容易被硬物刮化，不能正常发挥运动。那是否说硅PU厚度越厚越好？其实不然，硅PU塑胶球场是一种弹性材料，厚度增加会导致球回弹率的降低，过厚的硅PU地面可能导致非常不好的运动体验，所以，要保证良好的运动体验以及对运动员的保护，硅PU地面厚度就应该适中。

体育塑胶跑道铺设竣工后需要保养7

体育塑胶跑道体育塑胶跑道是由聚氨酯橡胶等材料组成的，具有一定的弹性和色彩，具有一定的抗紫外线能力和耐老化力是国际上公认的良好全天候室外运动场地坪材料。1.体育塑胶跑道铺设竣工后，需要保养7 - 10天后才能使用。2.体育塑胶跑道在具备一定排水设施的条件下，适应全天候使用，塑胶跑道作为运动员训练、比赛和及健身锻炼之用，不适作其它用途。

不同种类的塑胶跑道施工基础查验整改 .对基础的物理性能及密实度的采样分析，要害查看热安稳系数陈述及密实度两个方针。 .现场测量混凝土基础的平整度、斜度。以球场中分界限为基准线，直道沿横向与纵向每3m标一个点，弯道以圆心为基准点，用经纬仪每5度做放线，每3米标一个点，将3m直尺放于任何相邻两点之间并用塞规尺测量，部分大凹陷处不超过3mm为合格点，>3mm为不合格点，全场测点合格率抵达85%为合格，>94%为良， 95%为优异。 .水准仪检测轴线标高及各控制基准点相对标高，是否契合世界田联手册的要求，横向斜度不得大于1%，纵向斜度不得大于0.1%。