

250吨组合式不锈钢水箱加工 绿凯水箱

产品名称	250吨组合式不锈钢水箱加工 绿凯水箱
公司名称	德州绿凯供水设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	德州武城鲁权屯工业园
联系电话	13665342229 13665342229

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：德州绿凯供水设备有限公司

不锈钢消防水箱采用太钢/酒钢304.2B不锈钢板，冲压成型，用钨弧焊接。由1000×1000、1000×500、500×500的标准块，根据不同的三维结构设计参数，采用不同厚度的模块，在厂内或现场进行焊接组装，250吨组合式不锈钢水箱加工，水箱上的附件如入孔、接管、内外人梯、水位计等。

不锈钢水箱对水质无任何污染，遮断太阳光，保证了水质的清洁，完全符合《生活饮用水卫生标准》（GB5794-2006）的要求。广泛适用于工厂、企事业单位、住宅、酒店等场合，作为生活饮用水、消防用水等储水设施容器。

组合式不锈钢水箱加工施工组织设计中必须明确安全技术措施，否则不得施工不锈钢消防水箱由单元矩形模压板，优化组合，天津组合式不锈钢水箱加工，任意拼装，利用少的耗材，通过材料变型的方法达到佳强度的效果。

组合式不锈钢水箱加工成型后的线型流畅，立体感好，319吨组合式不锈钢水箱加工，且能美化市容2、施工现场一切洞口、过道、出入口均应设置有效的防护不锈钢保温水箱是以304不锈钢板为表层，聚氨酯为芯层，通过优化组合，使内外层共同达到佳保温效果，组合式不锈钢水箱加工具有外形美观，性能优良，组装方便等优越特点。

组合式不锈钢水箱加工施工现场应有排水沟，400吨组合式不锈钢水箱加工，堆放材料要考虑消防车进入不锈钢水箱是继玻璃钢水箱之后新一代水箱产品，其产品采用SUS304不锈钢板精工模压而成，造型美观、经济实用、主体经久不坏。

组合式不锈钢水箱加工的验收监测：

组合式不锈钢水箱加工关闭出水阀和排水阀，打开进水阀，注满水后三小时无渗漏及异常变形为合格。

组合式不锈钢水箱加工试验的方法：

- 1、手感、目测焊接完毕的水箱，应符合4.2的规定。
- 2、水箱注水试验：关闭排污阀及出水阀，注水到规定水位，经2h~3h，水箱各部位不得有渗漏和显眼的变形现象。
- 3、水质指标检验按GB/T 5750的规定。
- 4、外观检查：在正常光线下用目测检查。

250吨组合式不锈钢水箱加工-绿凯水箱(推荐商家)由德州绿凯供水设备有限公司提供。德州绿凯供水设备有限公司(www.dzlvkai.com)是山东德州,生活饮用水处理设备的企业,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在绿凯水箱领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创绿凯水箱更加美好的未来。同时本公司(www.dznfj.com)还是从事搪瓷钢板水箱,搪瓷水箱厂家,搪瓷消防水箱的厂家,欢迎来电咨询。