

# 平顶山游乐场epdm地垫,减震隔音垫子,epdm地垫厂家,

产品名称	平顶山游乐场epdm地垫,减震隔音垫子,epdm地垫厂家,
公司名称	河北省达创体育器材有限公司
价格	80.00/平方米
规格参数	品牌:达创 型号:DC-169 地址:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	17732148724 17732148724

## 产品详情

使用我公司产品应注意以下几点：基础底面的要求可采用沥青混凝土或水泥混凝土进行基础铺装，并要求具有的度和稳定性(水泥混凝土基础需要切割伸缩缝，可不做防水层)。基础严禁产生裂缝和由于冰冻引起的不均匀冻胀。基础须有较好地平整度和规定坡度。表面须平坦、保证排水。基础表面要保持清洁干燥，基础完工后，严格要求21天以上的保养期。

施工工艺要求：施工分类有两种施工工艺，机械摊铺和手工铺装。表面预处理 在符合要求的基础上，要先用丁酯清洁表面，不能存在任何赃物、尘土、水(包括水印)、油渍等。清洁后在基础上均匀涂抹底胶(将稀释剂：胶水按3-4：1的比例搅匀)，增其与地面的粘接能力，避免产生不可挽回的后果。

施工前须做小样试验注意以下问题材料的使用情况，如料比、材料固化时间是否正常。24小时后观察是否有不固现象以及粘接性、度等性能是否达到要求。

### 工前的准备工作(手工)

材料、工具设备(拍板、碾子、皂水、车、耙、搅拌机等)、辅料及催化剂准备。游乐场epdm地垫

施工人员要求(手工) 标场跑道施工人员少不得少于八人：备料三人、运料两名、摊铺两名、辅助一名。

施工(手工)：将料按比例混匀后，倒入场地内摊铺，用加热(喷灯加热)或沾皂水后的拍板拍实，拍平接缝，保持整体平整。减震隔音垫子

场地厚度要求 一般分两次施工，以13mm为例：一般底层10mm橡胶颗粒和面层喷3mmEPDM或PU颗粒。

施工注意事项(手工) 施工温度15-35，温度过或过低，影响施工。使用的摊铺工具(俗称耙子)要根据要求调节的刻度(实际mm+1.5-2mm)，要均匀。混料搅拌要充分均匀。每一批料都要衔接好，否则衔接不

好会有接缝。修边时要整齐。要严格按照比例进行配料。视颗粒情况而定，好的用胶水少，差的用胶水多;大的用量少，小的用量多。游乐场epdm地垫

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话弹性：具有适度的弹性及反弹力，可减少体力的消耗，增进竞赛成绩。

耐冲击：适度吸收脚部冲击力，减少运动伤害，长期练习及比赛均适宜。

耐候性：不会因紫外线、臭氧、酸雨的污染而褪色、粉化或软化，并能长期保持其鲜艳的色彩。平顶山

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话耐磨性：耐磨耗性小于2.5%，满足各级长时间，使用频率的需要。

耐压缩性：不会因为田径器材的重压而无法恢复弹性。

epdm现浇地坪,预制式塑胶跑道施工电话抗钉力：在受力大使用频繁的百米起跑点，也不会受到钉鞋或起跑架破坏。